

Objekti: "Rehabilitimi i rruges me trotuar Gostil, Kukes, Loti 1

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.110/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	800.0		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	800.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME TE NDRYSHME				
3	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm >	m	850.0		
4	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	1352.0		
5	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 >	m	850.0		
6	3.616/b	F V bordura betoni 15x30cm >	m	850.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
7	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	40.0		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	260.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH				
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	1352.0		
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1352.0		
		Shuma 4:				
		5. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITES. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
11	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative >	copë	85.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
12	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	20.0		
13	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	150.0		
		Shuma 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				

14	3.167	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3 >	copë	35.0		
15	3.168	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10 >	copë	35.0		
		Shuma 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	35.0		
17	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2 >	ml	35.0		
		Shuma 8:				
		9. GAZ E NAFTESJELLES				
18	4.131/3.7	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2 >	m	350.0		
		Shuma 9:				
		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
19	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200 >	ml	35.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME SHITESH 2				
20	2.261	Shtrese rere >	m3	48.0		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA JAShte LISTE				
21	An	FV Bazament per shtyllat H=9m >	copë	35.0		
22	An	FV krah shtylla metalik 1m ndricimi ne trotuar >	copë	35.0		
23	An	FV Ndricules prozhektor rrugor Led 120W >	copë	35.0		
24	An	FV Ndricules dekorativ Led 50W per trotuare >	copë	35.0		
25	An	FV Kabell FG16OR16 3x1.5 mm2 >	ml	350.0		
26	An	FV ne toke kablllo Cu fuqie + 1000V, me izolime gome e mbulese plasmasi, 4 x16mm2 >	ml	350.0		
27	An	FV ne toke kablllo Cu fuqie + 1000V, me izolime gome e mbulese plasmasi, 4 x10mm2 >	ml	350.0		
28	An	FV ne toke kablllo Cu fuqie + 1000V, me izolime gome e mbulese plasmasi, 4 x6mm2 >	ml	650.0		
29	An	FV panel elektrik komplet sipas skemes elektrike >	komplet	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						