

Projektuesi: Bashkia Lushnjë

Objekti: Ndërhyrje në infrastrukturën e rrugës Iljaz Ahmeti

Datë: 20-05-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME SHITESASH				
1	3.969	Skarifikim shitese asfalti ekzistues me makineri	m2	2900		
2	3.689	Prishje trotuari	m2	1360		
3	3.164/1 b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	300		
4	3.212/d	Shtrese stabilizant t=20cm	m2	1404		
5	3.711	Shtrese Stabilizanti 8 cm	m2	3500		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME ASFALTIMI				
6	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	2980		
		SHUMA 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2980		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME TE NDRYSHME				
8	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	930		
9	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	470		
10	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm	m	190		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHITESASH 2				
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	14		
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	46		
		SHUMA 5:				
		6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
13	2.288	Trotuar me pllaka, pa borduren e betonit	m2	1350		
14	2.261/a	Nenshtrese rere	m3	475		
15	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	260		
		SHUMA 6:				
		7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
16	2.555	F.V. Tuba betoni ø 500 mm	ml	210		
17	2.556	F.V. Tuba betoni ø 600 mm	ml	615		
18	2.557	F.V. Tuba b/a ø 800 mm	ml	250		
19	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	31		
		SHUMA 7:				

		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/1 t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	50		
21	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
22	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	copë	16		
23	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	copë	16		
24	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm L=150cm	copë	18		
25	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	16		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
26	2.523/1	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	115		
		SHUMA 9:				
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
27	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	10		
28	3.584	Ndertim Pusete kontrolli b/a, 1x1x2 m me kapak gize	copë	21		
		SHUMA 10:				
		11. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
29	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	8		
		SHUMA 11:				
		12. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
30	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15 cm	ml	1154		
31	3.949	Vizime me boje bikomponente	m2	30		
32	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	31		
33	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	70		
		SHUMA 12:				
		13. INSTALIME PER NDRICIM				
34	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	36		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME GERMIMI				
35	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1800		
36	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	600		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME DHEU				
37	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2800		
		SHUMA 15:				
		16. PRISHJE				
38	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	200		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME HEKUR BETONI				
39	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.75		
40	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
41	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.3		
42	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	5.6		
43	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	2.2		

44	2.182	F.V. Konstruksiione metalike te thjeshta.	ton	4.1		
45	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.7		
46	2.166/1 a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.2		
47	2.182	F.V. Konstruksiione metalike te thjeshta.	ton	4.5		
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
48	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20	m3	5		
49	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (2)	m3	15		
50	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	30		
		SHUMA 18:				
		19. PUNIME MURATURE GURI				
51	2.52/2	Mur guri themel e xokol me llaç te perzier M 25	m3	100		
		SHUMA 19:				
		20. ANALIZA JASHTE LISTE				
52	An	F.V. tuba plastmasi Ø 40	m	36		
53	An	F.V. Percjelles elektrik FS -17 3X2.5 mm2	ml	140		
54	An	F.V. Ndricues Led 100 W	copë	16		
55	An	F.V. Kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x4mm2	m	520		
		SHUMA 20:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (2.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi Ing. Artur Sinani, Ing. Erind Bodo, ing. Arben Muça, ing. Renald Baçe, **Investitori:** Miratohet Kryetari i Bashkisë Lushnjë Eriselda