



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PATOS

DREJTORIA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT DHE EMERGJENCAVE CIVILE

MIRATOHET

KRYETARI

Fation Duro

PREVENTIV TOTAL

Objekti: “Ndërtimi mureve mbajtës për përforcim bazamenti në lagjen “29 Marsi” dhe përgjatë rrugës “Ymeraj” në fshatin “Gjynaqarë”

Nr.	Përshkrimi i Punimeve	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Muri 1, L=90ml	1.00		
2	Muri 2, L=80ml	1.00		
3	Muri 3, L=110ml	1.00		
4	Muri 4, L=110ml	1.00		
5	Muri 5, L=25ml	1.00		
6	Zona 1	1.00		
7	Zona 2	1.00		
Shuma pa tvsh				
Fondi rezerve 5%				
Shuma pa tvsh + Fond rezerve				
Tvsh 20%				
Totali				

Çmimet i janë referuar manualit sipas vkm nr. 216, datë 13.04.2023 "Sistemi i integruar i manualeve të çmimeve të ndërtimit".

*Preventivuesi:
Ing. Boreta Murati*

Projektuesi: Ing. Boreta Murati

Objekti: Ndertimi mureve mbajtes per perforcim bazamenti ne lagjen "29Marsi" dhe pergjate rruges "Ymeraj" ne fshatin Gjynaqare (Muri 4, L=110ml)

Datë: 28-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	1510.4		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	729.9		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	780.5		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	342.3		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	15.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.486		
7	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	23.81		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH				
8	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	140.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	200.0		

10	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 >	m2	363.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
11	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 >	m	50.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
12	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	10.0		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Boreta Murati

Investitori:

Bashkia Patos, Kryetar Fation Duro

Shënime:

Projektuesi: Ing. Boreta Murati

Objekti: Ndertimi mureve mbajtes per perforcim bazamenti ne lagjen "29Marsi" dhe pergjate rruges "Ymeraj" ne fshatin Gjynaqare (Muri 3, L=110ml)

Datë: 28-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	1680.0		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	1250.0		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	429.9		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	250.1		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.456		
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	17.227		
		Shuma 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	239.2		
8	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 >	m2	289.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
9	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 >	m	45.0		
		Shuma 5:				

		6. PUNIME SHITESASH				
10	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	210.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
11	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	21.89		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Boreta Murati

Investitori:

Bashkia Patos, Kryetar Fation Duro

Shënime:

Projektuesi: Ing. Boreta Murati

Objekti: Ndertimi mureve mbajtes per perforcim bazamenti ne lagjen "29Marsi" dhe pergjate rruges "Ymeraj" ne fshatin Gjynaqare (Muri 2, L=80ml)

Datë: 28-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	1232.2		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	909.65		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	322.55		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	188.435		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.349		47,472.74
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	12.834	128,911.85	1,654,454.71
		Shuma 3:				1,701,927.45
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	182.25		
8	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 >	m2	215.87		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
9	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 >	m	35.55		
		Shuma 5:				

		6. PUNIME SHITESASH				
10	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	161.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
11	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	15.91		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Boreta Murati

Investitori:

Bashkia Patos, Kryetar Fation Duro

Shënime:

Projektuesi: Ing. Boreta Murati

Objekti:

Ndertimi mureve mbajtes per perforcim bazamenti ne lagjen "29Marsi" dhe pergjate rruges "Ymeraj" ne fshatin Gjynaqare (Muri 1, L=90ml)

Datë:

28-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	1179.0		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	99.0		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	1080.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	345.6		
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	24.75		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.3915		
7	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	25.6662		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH				
8	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm >	m2	270.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
9	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	108.0		
10	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 >	m2	405.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
11	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 >	m	40.5		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Boreta Murati

Investitori:

Bashkia Patos, Kryetar Fation Duro

Shënime:

Projektuesi: Ing. Boreta Murati

Objekti: Ndertimi mureve mbajtes per perforcim bazamenti ne lagjen "29Marsi" dhe pergjate rruges "Ymeraj" ne fshatin Gjynaqare (Zona 2)

Datë: 28-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	262.8		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	178.2		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	84.6		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	55.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.162		
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	2.38		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH				
7	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	54.4		
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	28.0		
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	14.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				

10	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	41.0		
11	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 >	m2	62.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
12	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 >	m	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
13	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	3.18		
		Shuma 7:				
		8. PRISHJE				
14	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim >	m3	8.6		
15	2.426/4	Prishje soleta b/a >	m3	8.8		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA TEKNIKE				
16	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri >	m2	14.0		
17	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	14.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Boreta Murati

Investitori:

Bashkia Patos, Kryetar Fation Duro

Shënime:

Projektuesi: Ing. Boreta Murati

Objekti: Ndertimi mureve mbajtes per perforcim bazamenti ne lagjen "29Marsi" dhe pergjate rruges "Ymeraj" ne fshatin Gjynaqare (Zona 1))

Datë: 28-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	295.75		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	220.5		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	75.25		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	43.75		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.77		
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	3.03		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH				
7	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	36.75		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	42.0		
9	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 >	m2	50.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
10	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 >	m	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
11	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	3.85		
		Shuma 7:				
		8. PRISHJE				
12	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	20.0		
13	2.426/5	Prishje mure betoni >	m3	35.0		
		Shuma 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Boreta Murati

Investitori:

Bashkia Patos, Kryetar Fation Duro

Shënime:

Projektuesi: Ing. Boreta Murati

Objekti:

Ndertimi mureve mbajtes per perforcim bazamenti ne lagjen "29Marsi" dhe pergjate rruges "Ymeraj" ne fshatin Gjynaqare (Muri 5, L=25ml)

Datë:

28-01-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	194.25		
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III >	m3	135.0		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	59.25		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
4	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	40.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	0.07		
6	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	1.6		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH				
7	3.207/1	Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	38.75		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.396	Mbushje me cakell pas mureve >	m3	30.0		
9	3.395	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 >	m2	48.0		

		Shuma 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
10	3.654/1	F.V. Tuba plastmasi ø 80 >	m	6.5		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
11	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 >	m3	2.3		
		Shuma 7:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Ing. Boreta Murati

Investitori:

Bashkia Patos, Kryetar Fation Duro

Shënime: