

PREVENTIV

**Objekti: Sistemim Asfaltim Rruga Staravec - Shimcan
Bashkia Dibër**

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
1 PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE NE RRUGE						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m ³ , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	2,415.00		
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	186.91		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	2,415.00		
		Shuma 1				
2 PUNIME ASFALTIMI						
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, t=20cm	m ³	2,362.50		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m ²	11,812.50		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm per bankine	m ²	2,212.50		
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice, 5cm, me makineri	m ²	9,187.50		
5	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m ²	9,187.50		
		Shuma 2				
3 PUNIME PER TOMBINO DHE KANALE BETONI						
		Tombino betoni Ø 600mm, L=6m				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m ³ , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	21.60		
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm (mbushje bazamenti + mbushje pas tombinos)	m ³	7.95		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (mure, puseta)	m ³	10.80		
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	15.00		
5	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	12.00		
6	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	21.60		
		Kanal Betoni				
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m ³	42.50		
8	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m ²	106.25		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per kunete	m ³	21.25		
		Shuma 3				

4	PUNIME NE SINJALISTIKE				
1	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	5,250.00	
2	3.945/2	Vijezim shirita me gjeresi 30 cm, kalim kembesores. Akrelike	ml	7.20	
3	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	12.00	
4	3.924/2	F.v Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25	cope	1.00	
		SHUMA 4			
		SHUMA (1-4)			
		Fondi Rezerve	0%		
		SHUMA			
		T.V.SH.	20%		
		SHUMA ME TVSH			

Shenime: Çmimet e preventivit janë ne baze manualit te cmimeve te vitit 2023.

Preventivues :
ERALD-G SH.P.K

Ing. Gezim Islami