

Projektuesi: B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k &
"SIRE-ALB" sh.p.k
Objekti: "Ndertimi i shkalleve per te gimnazi Spiro Gjoknuri"


Datë: 03-06-2026

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426 /3	Prishje shtresa betoni	m3	25		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	50		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	70		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
4	3.116 /b	Germim dheu me ekskavator 2.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20		
		SHUMA 3:				
		4. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
5	2.258 /2	Shtrese zhavori	m3	15		
6	2.701	Shtresë çakëlli	m3	10		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HEKUR BETONI 3				
7	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	4		
		SHUMA 5:				
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
8	3.182	F.V. Elektroda tokezimi te xingura 50x3mm L=150cm	copë	9		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MONTIMI (M4)				
9		Montim i paneleve TU	copë	1		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	45		
		SHUMA 8:				
		9. ANALIZA JASHTË LISTE				
11	AnAn	F.V Puseta (Manhole) per impiantin elektrik 0,6x0,6x0,6m e kompletuar me kapak metalik >	copë	2		
12	An	F. V Puseta (Manhole) per impiantin elektrik 30x30x30cm me kapak dekorativ sipas veshjes se sheshit ku do te perdoren (same texture as floor) >	copë	9		
13	An	F.V. Rele krepuskolare per komandimin e ndricimit >	copë	1		
14	An	F.V. Kabell FG16OR16 S=4x6mm² >	copë	120		
15	An	F. V Percjelles Cu 1x16 mm2 per tokezim >	ml	119		
16	An	F.V Tub fleksibel me dopjo shtrese korrugat per instalim ne toke Ø90 >	ml	120		
17	An	F.V. Ndricues 1 larte tipi 2 per rruget dytesore Shtylle ndricimi, metalike konike, me gjatesi H=5 m, Çelik i zinkuar, me nje ndricues rrugor LED me performacnce te larte, 50W, IP66, IK08, 8500 lm, 3000-6000K >	copë	9		
18	An	Korimano metalik Ø 60mm	ml	103		
19	An	Rrjetë metalike - e zinkuar	ml	67		
20	An	Bazament metalik	copë	9		
21	An	Kanelurat në beton	m2	98		
22	An	Veshja prej gurit - vendor	m2	367		
		SHUMA 9:				
		10. PAJISJE JASHTË LISTE				
23	Pj	Kuader elektrik per furnizimin e ndricimit >	copë	1		
		SHUMA 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

B.O.E "HYDRO-ENG CONSULTING" sh.p.k & "ENGINEERING CONSULTING GROUP" sh.p.k & "SIRE-ALB" sh.p.k



Investitori: Bashkia Himarë

