

PREVENTIV

Objekti: Sistemim Asfaltim i Rruges se Fshatit Hotesh (Katund i Ri-Hotesh)
Bashkia Diber

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
SEGMENTI RRUGOR FSHATI HOTESH						
1.PUNIME TE NDRYSHME						
1	3.405	Prishje struktura prej guri	m³	12		
		SHUMA 1				
2. PUNIME GERMIM-MBUSHJE NE RRUGE						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m³,b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	4,618		
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	140		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m³	4,618		
		SHUMA 2				
3. PUNIME SHITESASH NE RRUGE						
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, t=25cm	m²	2,318		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m²	11,338		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm,per bankine	m²	1,675		
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m²	9,270		
5	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m²	9,013		
		SHUMA 3				
4. PUNIME NE VEPRA ARTI						
KANALE DHE TUBACIONE						
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m³,b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	67		
2	4.690	Tub Celiku F200÷300/6.35mm,L=42ml, P=49.72kg/ml	ton	1.04		
3	3.363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtrese betoni	m	31		
4	3.244	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25	m³	25		
5	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m³	11		

		PUNIME BETONI (MURE DHE KANALE)			
1	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	62	
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, mure	m ³	147	
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kuneta, kanale	m ³	84	
4	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m ³	30	
		TOMBINO BETONARME D=1200			
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m ³ , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	7.50	
2	3.182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	8.00	
3	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	2.50	
4	3.368	Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	m	7.00	
5	3.244	Struktura monolite betoni me cakell C 20/25	m ³	4.70	
7	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	74.61	
		SHUMA 4			
		5. PUNIME PER SINJALISTIKE			
1	3.942/2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	5,150	
2	3.946	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (sprajt)	m ²	4	
3	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	22	
4	3.924/2	F.v Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25	cope	2	
		SHUMA 5			
		SHUMA (1-5)			
		Fondi Rezerve	0%		
		SHUMA			
		T.V.SH.	20%		
		SHUMA ME TVSH			

Shenime: Çmimet e preventivit jane ne baze manualit te cmimeve te vitit 2023.

Preventivues :
ERALD-G SH.P.K

Ing. Gezim Islami