

Projektuesi: BOE "INFRATECH" shpk & "EMAR 21" shpk

Objekti: STUDIM-PROJEKTIM
"RIKONSTRUKSIONI I RRUGES BORSH
- ÇORRAJ"

Datë: 29-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, token zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	28450.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHITESH				
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	4200.0		
3	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	2427.0		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	42320.0		
5	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	42320.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
6	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	242.7		
7	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 >	m3	1084.0		
8	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 >	m3	7.2		
9	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	2026.5		
10	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 >	m3	289.3		
11	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 >	m3	69.3		
12	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 >	m3	27.9		
		Shuma 3:				

		4. PUNIME HEKUR BETONI 3				
13	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm >	ton	6.6		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME TE NDRYSHME				
14	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm >	m	930.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
15	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni >	m	30.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME ASFALTIMI				
16	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri >	m2	33120.0		
		Shuma 7:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
17	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	33120.0		
		Shuma 8:				
		9. B. SINJALET HORIZONTALE				
18	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponte (sprajt) >	ml	18400.0		
19	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste) >	m2	22.0		
		Shuma 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.934/1	F.V. Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60 >	copë	25.0		
21	3.933	F.V. Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20 >	copë	6.0		
22	3.191	F.V. Guardrail- H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W6 >	ml	148.0		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				

23	An1	F.V. Delinatore >	copë	1200.0		
		Shuma 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

ING. FILJANA VEIZAJ

Investitori:

BASHKIA HIMARË

Shënime: