

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PRISHJE				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim >	m3	0.2		
2	2.426/6	Prishje mure beton/arme >	m3	8.0		
3	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a >	m3	8.5		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME GERMIMI				
4	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m3 >	m3	1723.0		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	1268.0		
6	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	441.0		
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	420.0		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	420.0		
9	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	456.0		
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	456.0		
11	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	2457.0		
12	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	2457.0		
13	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	9.5		
14	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km >	m3	9.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESH				

15	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	455.0		
16	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm >	m2	3534.0		
17	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	3784.0		
18	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	3784.0		
19	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	555.0		
20	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	1134.0		
		Shuma 3:				
		4. ANALIZA TEKNIKE				
21	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri >	m2	2971.0		
22	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri >	m2	2971.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 >	m3	103.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
24	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	1134.0		
25	3.653	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150 >	m	930.0		
26	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm >	m	1298.0		
27	3.618	FV Bordura betoni 20x35 cm >	m	951.0		
		Shuma 6:				
		7. GAZ E NAFTESJELLES				

28	4.149/7	F.V. percjellese Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2 >	km	0.7		
29	4.131/2.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 3x10mm2 >	m	500.0		
30	4.150/3	F.V. percjellese Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2 >	km	0.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITRESASH 2				
31	2.261	Shtrese rere >	m3	98.0		
32	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	254.0		
33	2.261	Shtrese rere >	m3	220.0		
34	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	125.0		
		Shuma 8:				
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
35	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement >	copë	1.0		
36	3.169	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm >	copë	23.0		
37	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	8.0		
38	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	1050.0		
39	3.923/1	F.v. Tabele katërkëndore "shërbimi" normal 60x90 >	copë	12.0		
40	3.936	F.v. Tabela trekendore e vogel me A = 60 >	copë	3.0		
41	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm >	ml	624.0		
		Shuma 9:				

		10. INSTALIME PER NDRICIM				
42	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m >	copë	23.0		
		Shuma 10:				
		11. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
43	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm >	ml	20.0		
44	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve >	m3	893.0		
45	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize >	copë	13.0		
		Shuma 11:				
		12. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
46	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv >	m	950.0		
47	4.141/a7.0	F.V. Shirit sinjalizimi per kabllo 20 kv >	m	1674.0		
		Shuma 12:				
		13. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
48	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m >	copë	2.0		
		Shuma 13:				
		14. B. SINJALET HORIZONTALE				
49	3.942/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (paste) >	ml	1310.0		
50	3.946/1	Vijezimet e kalimit te kembesoreve. Bikomponente (paste) >	m2	110.0		
		Shuma 14:				
		15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
51	3.955	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm >	copë	10.0		

		Shuma 15:				
		16. PUNIME HEKUR BETONI				
52	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.5		
53	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	2.0		
		Shuma 16:				
		17. PUNIME BETONI DHE B/A				
54	2.13	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 16/20 >	m3	8.0		
55	2,117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m >	m3	1.0		
56	2,116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit >	m3	8.0		
		Shuma 17:				
		18. ANALIZA JASHTË LISTE				
57	An	F.V. Tub fleksibel me dy shtresa D=90mm >	m	540.0		
58	An	F.V. Tub metalik D=110mm >	ml	10.0		
59	An	FV Puseta betoni me Kapak Gize 40x40x40cm >	copë	23.0		
60	An	F.V.ne toke kablllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar,5x10mm2 >	m	40.0		
61	An	Ndricues LED 80 w perfshi te gjithe aksesoret e nevojshem >	copë	23.0		
62	An	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit >	copë	47.0		
63	An	Çmontim konstruksione metalike, sistemim,transport >	ton	1.28		
64	An	Montim Konstruksione metalike te perbera >	ton	1.28		
		Shuma 18:				
		19. PAJISJE JASHTË LISTE				
65	Pj	Kosha mbeturinash te medhenj >	copë	7.0		

66	Pj	Kosha mbeturinash te vegjel (ne largesi ~50m) >	copë	11.0		
		Shuma 19:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						