

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI: "RIPARIMI I DIGAVE EKZISTUESE TE LIQENEVE AKULLNAJORE NR.1 DHE NR.2 KUSAR DHE REKONSTRUKSIONI I KANALIT
TE MALIT KUSAR - FUSHE STUDEN - LETEM", (L=11.8 km per 900ha)

NJESIA ADMINISTRATIVE STËBLEVË
BASHKIA LIBRAZHD



Nr	Nr. Man	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PER RIPARIMIN E DIGAVE EKZISTUESE TE LIQENEVE AKULLNAJORE						
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	34.00		-
2	2.430/1	Prishje mur guri	m3	55.00		-
3	Analize	Thellimi i veperes se marrjes se ujit me makineri per germime ne uje (drage)	m3	550.00		-
4	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (germim per carjen e trupit te diges nr.2 dhe shkallezimet biefti i siperm dhe i poshtem)	m3	2,900.00		-
5	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	2,900.00		-
6	3.378	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavor prodhuar mak	m3	220.00		-
7	3.652	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200 drenazhi, pjesa fundore e diges filtri i bieftit te poshtem	ml	150.00		-
8	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet (germim dheu ne karriere per mbushjen e trupit te diges)	m3	4,650.00		-
9	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km (importimi i materialit te germuar nga kariera per ne trupin e diges)	m3	4,650.00		-
10	3.164	Rrafshim e ngjeshje dheu ne trup dige me cilindër me dhembë me shtresa t=30cm	m3	7,550.00		-
11	3.161/1	Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m3	m2	4,900.00		-
12	Analize	F.V Shtrese PVC 0.5mm ngjyre e zeze(per izolimin e ujrave ne bieftin e siperm)	m2	1,800.00		-
13	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	12.80		-
14	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø 12mm	ton	5.10		-
15	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (veshjen e bieftit te siperm + dhemb i betonit), betoni te trajtohet me aditiv me veti hidroizoluese	m3	395.00		-
16	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	21.00		-
17	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30, parapeti i betonit (dallgethesi)	m3	96.00		-
18	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (vepren e parjes se ujit), betoni te trajtohet me aditiv me veti hidroizoluese	m3	6.80		-
19	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta (zgara metalike per vepren e marrjes)	ton	0.40		-
20	4.60/1	F.V. tuba celiku ø>200 te h/izoluar ne fabrike, tub dn400mmx7mm	ton	5.50		-
21	4.123/11	F.V. saracineska gize me flanaxha , Pn deri 16 bar, ø400	cope	2.00		-
22	3.719	Ndertim Pusete kryesore betoni 2.5x1.5 m kapak gize Hmes=1.5 m (puseta e komandimit te saracineskes per marrjen e ujit per vaditje)	cope	2.00		-
23	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (shkarkuesi siperfaqesor)	m3	28.00		-
24	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur me makineri (kurora e diges)	m2	600.00		-
25	3.643	Mbjellje bar ne skarpate (biefti i poshtem)	m2	1,100.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER KANALIN E MALIT KUSAR - FUSHE STUDEN						
1	3.2	Preje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	11,500.55		-
2	3.6	Preje e sistemim pemesh ø > 76 cm (drure te thyer te rena mbi kanal)	cope	254.00		-
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	6,340.00		-
4	Analize	Germim shkemb me matrapik me gjenerator me krahe	m3	550.00		-
5	3.124/2a	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	450.00		-
6	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	900.00		-
7	3.47/1b	Mbushje, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	725.00		-
8	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	4,500.00		-
9	Analize	F.V pllaka b/a parapergatitur t=5cm	m2	2,250.00		-
10	Analize	F.V traversa b/a te parapergatitura per mbulim kanali (120 x 25), t = 7cm	m2	315.00		-
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (veshje e kanalit me beton)	m3	572.00		-
12	An + 3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (pa perfshire shtresen e reres)	ml	650.00		-
13	An + 3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm (pa perfshire shtresen e reres)	ml	7,440.00		-
14	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	8.00		-
15	4.600	F.V. tuba celiku ø>200 te pa izoluar per ujesjelisa te jashtem	ton	2.20		-
16	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (per puselat e kontrollit, per vepren e marrjes dhe per kalimet ne perreni)	m3	91.00		-
17	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta (per zgaren metalike te vepres se marrjes se ujit)	ton	1.30		-

18	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 (per puseta kontrolli, per mure mbajtes)	m3	115.00		
19	An	F.V. Prize 50x50cm	copë	10.00		
20	Analize (M.2; 2015)	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	ton	1,200.00		
					Shuma	?
2. PUNIME PER RRUGE AKSESI						
1	3.119/b	Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne toke	m3	3,500.00		
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,549.00		
3	3.124/1a	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	800.00		
					Shuma	?
		Shuma (1-3)				-
		Fondi rezerve %	5%			-
		Shuma pa TVSH				-
		TVSH %	20%			-
		Shuma me TVSH				-

Preventivi eshte hartuar dt 10.12.2025 sipas VKM 216 date 13.04.2023 "Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim"

Projektues: ZetaKonsult sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69

e-mail:zetakons

