

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1.Punime per ndertimin e rruges						
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø ~ 10cm	m2	673.00		-
2	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m2	705.00		-
3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	14,557.00		-
4	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	500.00		-
5	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	1,150.00		-
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0km	m3	14,557.00		-
8	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3,745.00		-
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	75.00		-
10	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	45,074.00		-
11	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	22,562.00		-
12	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri.	m2	17,503.00		-
13	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	17,503.00		-
14	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm,perhapur e ngjeshur me makineri (Portali tombinove)	m2	156.50		-
15	1.28/1	Beton C12/15 (Me çakell) (Kanali,portali)	m3	37.00		-
16	3.367	Tombino me tuba betoni Ø1000,mbi shtrese betoni	m	122.40		-
17	3.164/1t	F.V.Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315mm	ml	450.00		-
18	2.519	F.V tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	220.00		-
19	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	46.00		-
20	2.491/h	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16	ml	120.00		-
21	3.579	Spostime linja ujesjellesi te brinjezuar HDPE (perfshire heqjen e tubit ekzistues, germim, prerje tubi, montim, aksesore etj)	ml	194.00		-
22	3.401/2	Gjeotekstil me gramature 500 g/m2	m2	4,000.00		-
23	3.244/1	Struktura monolite te holla monolite betoni C20/25 (bankina)	m3	390.20		-
24	3.289	F.V.Hekur betoni periodik,Ç-5,Ø12mm.	ton	25.50		-
25	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C25/30	m3	260.00		-
SHUMA 1:						-
2.SINJALISTIKA DHE PUNIME ELEKTRIKE						
26	3.943/3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt)	ml	7516.00		-
27	3.955	F.V Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	40.00		-
28	3.186	F.V. Guardrail -H1 anesore me 2 valz. E ne 1 ane,W3	ml	210.00		-
29	3.941/1	F.V. Pervijues normal anesor	cope	120.00		-
30	3.557	Çmontim,spostim shtylla egzistuese (perfshi linjen)	ml	300.00		-
SHUMA 3:						-
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						-
Shuma TVSH (20%)						-
Shuma me TVSH						-
Totali						-