

Objekti: "Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore-kopshte"

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto	m3	20		
2	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	40		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
3	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m2	1481.8		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME DYER DRITARE				
4	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	10		
5	2.375/2a	Dritare d/alumini dyfi xh.	m2	26		
6	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	6.4		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				
7	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm	m2	10		
8	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat	m2	70		
9	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	20		
10	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	1.75		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
11	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	35		
12	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	40		
13	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVC Ø 120	ml	16		
14	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	35		
15	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	35		
16	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat	m2	13.5		
		SHUMA 5:				
		6. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
18	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	2		
19	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	4		
20	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	4		
21	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	4		
22	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	20		
23	2.512/3	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	2		
24	2.508	F.V. Bolier 100 l	copë	3		
25	2.491/2c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	15		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
26	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	250		
27	2.310/1	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25	m2	1054.8		
28	2.300/1	Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe	m2	427		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
29	2.480/5	F.V. Tub plastnasi Ø 31-36mm	ml	30		
30	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	14		
31	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	4		
32	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	10		
33	2.465	F.V. Ndricues tip plafoniere 40x40	copë	12		
34	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	5		
		SHUMA 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
35	2.276/a	Shtrese parketi laminat	m2	203		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME BOJATISJE				
36	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	1731.8		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME SHTRESASH				
37	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	150		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				

38	An	Furnizim dhe vendosje tubash dhe rakorderish polietileni te nderlidhur PEX d=16mm PN20 - Uje i ftohte	ml	37		
39	An	Tavan i varur gipsi	m2	155		
40	An	Shtrim sheshe te jashtme me pllaka betoni dhe mbushje fugash me rere	m2	150		
41	An	F. V. parkim bicikletash me konstruksion metalik	copë	1		
42	An	F.V Ndriçues LED Panel plafon, , 60x60cm, 38W, 4000lm	copë	38		
43	An	F.V. Ventilim & Aspirim (kapak, kanale, ventilator hapje vrimash, sipas specifikimeve)	cope	1		
44	An	F.V. Aspirator wc		1		
SHUMA 12:						
Shuma Analiza						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						