

Projektuesi:

Objekti:

NDERTIM GODINE PER ZYRA MZSH

Datë:

29-06-2026

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	2.25	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne toke >	m3	11.0		
2	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV >	m3	5.0		
3	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV >	m3	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME BETONI DHE B/A				
4	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30 >	m3	25.0		
5	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m >	m3	30.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
6	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm >	ton	1.2		
7	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm >	ton	4.5		
8	2.181	F.V. Konstruksiione metalike te perbera >	ton	8.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME MURATURE TULLE				
9	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires >	m2	195.0		
10	2.108/1a	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa >	m2	220.0		
		Shuma 4:				

		5. PUNIME SHITESASH 2				
11	2.258	Nenshtrese zhavori >	m3	80.0		
12	2.261	Shtrese rere >	m3	2.0		
		Shuma 5:				
		6. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
13	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato >	m2	195.0		
14	2.599	F.V. Pusete shkarkimi 100x100, h=150, me kapak gize >	copë	1.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
15	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm >	m2	195.0		
16	2.324a	Plintuse pllake grez >	ml	65.0		
17	2.326	Veshje me pllake majolike >	m2	12.0		
18	2.328	Patinim muri allçi (stuko) >	m2	200.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BOJATISJE				
19	2.404	Boje hidroplastike >	m2	425.0		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME DYER DRITARE				
20	2.375	Dritare d/alumini tek xham >	m2	25.3		
21	2.388/1	F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara >	m2	11.0		
22	2.395	Dyer d/alumini tek xh. >	m2	3.8		
23	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine >	m2	4.0		
		Shuma 9:				
		10. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
24	2.491/e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 >	ml	3.0		
25	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 >	ml	15.0		

26	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 >	ml	1.0		
27	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm >	copë	11.0		
28	2.213	F.V. Rezervuari zingato 500 litra >	copë	1.0		
29	2.501	F.V. WC allafrenga >	copë	2.0		
30	2.512/3	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+5) >	copë	2.0		
31	2.514	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 40 >	copë	5.0		
32	2.215	F.V. Bolier 80 liter, uje te ngrohte >	copë	1.0		
33	2.516	F.V. Tuba plastmasi dhe rakorderi >	ton	0.05		
34	2.631	F.V. Lavamane porcelani >	copë	1.0		
35	2.505	F.V. Pisuar porcelan >	copë	2.0		
		Shuma 10:				
		11. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
36	2.256/b	Mbulim çatie me panele sanduich >	m2	195.0		
37	2.203	Veshje korrnize llamarine xingat >	m2	8.0		
38	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat >	copë	1.0		
39	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 >	ml	6.0		
		Shuma 11:				
		12. INSTALIME PER NDRICIM				
40	2.490/d	F.V. Kasete plastike KE me 12 modular (vende) >	copë	1.0		
41	2.490/f	F.V. Kasete plastike KE me 36 modular (vende) >	copë	1.0		
42	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A >	copë	1.0		
43	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A >	copë	2.0		
44	2.490/1c	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A >	copë	2.0		
45	2.490/1b	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A >	copë	4.0		
46	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w >	copë	3.0		

47	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2 >	ml	300.0		
48	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2 >	ml	350.0		
49	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2 >	ml	120.0		
50	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2 >	ml	60.0		
51	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2 >	ml	250.0		
52	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur >	ml	50.0		
53	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm >	ml	400.0		
54	2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø 14-17mm >	ml	150.0		
55	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm >	ml	350.0		
56	2.483	F.V. Çelesa e priza 10 A >	copë	14.0		
57	2.487/a	F.V. Kuti suport pllaket 2 mod >	copë	35.0		
58	2.485/e	F.V. Priza shuko jashte murit 2P+T IP=54 >	copë	2.0		
59	2.485/d	F.V. Priza shuko universal >	copë	32.0		
60	2.485/b	F.V. Priza bivalente 220V 10A 2P-T >	copë	5.0		
61	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40 >	copë	2.0		
		Shuma 12:				
		13. GAZ E NAFTESJELLES				
62	4.131/3.7	F.V. Ne token kabllor Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 4x25mm2 >	m	30.0		
		Shuma 13:				
		14. ANALIZA JASHTE LISTE				
63	Anan	Fiksues te shkarkueses ne fasade >	copë	6.0		
64	Anan	F.V.sistemi Multisplit Fuqia 9 kw, A+++/A++, me 3 njesi te brendeshme me te gjithë elementet. >	copë	2.0		
65	Anan	F.V. kuti shperndarese PT5,PT7,PT8, PT11 >	copë	17.0		
66	Anan	Kabell interneti cad 6 >	ml	79.0		
67	Anan	Priza per internet RJ45 Komplet >	copë	8.0		
68	Anan	F.V Ndricues Katror LED me24w , 6000K,2400lm, >	copë	41.0		

69	Anan	16 Port Rackmount Switch profesional >	copë	1.0		
70	Anan	FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim >	copë	100.0		
71	An	F.V set dushi (grup dushi) >	copë	2.0		
		Shuma 14:				
		15. PAJISJE JASHTË LISTE				
72	Pj	Fikese zjarri me CO2 5 kg >	copë	5.0		
		Shuma 15:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (0.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (0.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

**Drejtoria e Projekteve , Infrastruktures Publike dhe
Transportit Publik**

Investitori:

Bashkia Dures