

Projektuesi: "LC - LINK" sh.p.k

Objekti: "SISTEMIM - ASFALTIM I RRUGËS SË LAGJES ÇIFLIG NË FSHATIN GJORICË E SIPËRME (L,tot. = 2600 ml), NJ. ADM. GJORICË, BASHKIA BULQIZË"

PREVENTIV PA ÇMIME

NR	Nr. An.	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA T.V.SH	VLERA PA T.V.SH
	A	RRUGA KRYESORE - L = 1700 ml ; dhe DEGËZIMET - L = 900 ml				
	1	PUNIME PRISHJE DHE GERMIMI PERGJATE RRUGES				
1	3.200	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m ²	780.0		
2	3.405	Prishje struktura prej guri	m ³	12.4		
3	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m ³	6.9		
4	3.104/b	Germim dheu me eskavator zinxhir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m ³	1,302.2		
5	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me eskavator me zinxhir	m ³	98.1		
6	3.558	Spostim shtylle elektrike (Çmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	2.0		
7	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m ²	20.0		
8	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1,323.5		
		SHUMA 1:				
	2	PUNIME SHITRESASH NE TRUPIN E RRUGES				
1	3.164/1b	Mbushje me çakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri, t = 10 cm	m ³	1,017.5		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t = 10 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	10,175.0		
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gure kave, t = 5 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	7,688.0		
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave, t = 3 cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	7,688.0		
5	3.711	Shtrese stabilizanti, t = 8 cm, per bankinat	m ²	2,280.0		
		SHUMA 2:				
	3	PUNIME PER SINJALISTIKEN RRUGORE				
1	3.942/2	Vijezim shirita gjatesore dhe anesore me gjeresi 12 cm, me boje Akrelike	ml	5,200.0		
2	3.946/2	Vijezimet e kalimit te kembesoreve, me boje Akrelike	m ²	64.8		
3	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore, D = 60 cm	copë	22.0		
4	3.924	F.V. Sinjale "emër rruge" LxH e vogël 60x20cm	copë	2.0		
5	3.185	F.V. Guardrail - N2 anesore me 2 valezime ne 1 ane, W4	ml	64.0		
		SHUMA 3:				
	4	PUNIME PER VEPRAT E ARTIT DHE K.U.B				
1	3.104/a	Germim dheu me eskavator zinxhir 0.5 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke e zakonshme, kategoria IV, me shkarkim ne mjet	m ³	150.2		
2	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (germimi nga materiali shkembor)	m ³	98.1		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	150.2		

4	3.408	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	49.0		
5	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	28.0		
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600 mm, mbi shtrese betoni	ml	6.0		
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800 mm, mbi shtrese betoni	ml	6.0		
8	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000 mm, mbi shtrese betoni	ml	15.0		
9	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per kunete	m³	12.8		
10	3.243	Struktura monolite betoni C - 16/20, per muret e betonit	m³	35.4		
11	3.244	Struktura monolite betoni C - 20/25, per kanale dhe portale	m³	73.2		
12	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5		
13	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.5		
14	2.182	F.V. konstruksione metalike te thjeshta, per zgare metalike ne kanalet anesore prane hyrjes se banesave	ton	0.2		
15	2.52/2	Riparim mur guri ekzistues themel e xokol me llaç te perzier M-25	m³	3.0		
16	2.262/4	Shtrese betoni C - 16/20, t=10cm, per riparim mur guri ekzistues	m³	2.0		
17	2.519	F.V. Tub pvc Ø 90 mm, per kullimin e ujerave ne mure	ml	10.0		
18	2.234	Pusete betoni 50 x 50 cm, h = 100 cm; me kapak me zgare	copë	4.0		
19	3.396	Mbushje me çakell pas mureve dhe mbi Tombino Betoni	m³	10.8		
20	3.396/1	Mbushje me zhavor perreth tubit metalik dhe HDPE	m³	12.2		
21	2.258/2	Shtrese zhavori, t=10cm, nen kanal betoni dhe themel muri	m³	18.8		
		SHUMA 4:				
Shuma Analiza (1 + 2 + 3 + 4)						-
Fondi Rezervë (1.0%)						-
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)						31,666,666.7
T.V.SH (20%)						6,333,333.3
Shuma me T.V.SH						38,000,000.0
TOTALI						38,000,000.0

Preventivuesi: "LC - LINK" sh.p.k

Inxh. Edmond XHUVELI

Investitori: Bashkia Bulqizë

MIRATOHET nga KRYETARI

FESTIME MJESHTRI