

PREVENTIV

OBJEKTI : SISTEMIM PERROI "SHEH"LIBRAZHD , MBROJTJE NGA GERRYERJET DHE PERMBYTJET, DHE REHABILITIM URBAN I ZONES PERRETH, QYTETI LIBRAZHD, BASHKIA LIBRAZHD (FAZA I-re)

Nr.	Nr.Analize	Emertimi punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	I	PUNIME DEVIJIMI TE RRJEDHES SE UJIT				
1	3.102/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne toke	m3	1,850.00		
		Shuma I				
	II	PUNIME REHABILITIMI /SISTEMIMI PERROIT				
1	2.48/an	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	364.00		
2	3.99/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~1m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	2,080.00		
3	3.100/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m,prani uji ~ 2m, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,638.00		
4	3.331	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	3,555.00		
5	3.158/5a	Transport gure per gabiona me auto deri ne 5 km	m3	3,555.00		
6	3.244	Struktura monolite betoni C20/25 (mure beton arme,)	m3	467.00		
7	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshe Ø 6 ~ 10mm	ton	32.84		
8	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshe Ø >= 12mm	ton	38.66		
9	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	5,928.00		
10	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	225.00		
		Shuma I				
	III	PUNIME PER NDERTIMIN E SHETITORES				
1	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	300.00		
2	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m2	1,485.00		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	222.75		
4	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	ml	495.00		
5	3.619/a	F.V. Bordura betoni 6x20 cm	ml	186.00		
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per fiksime bordura	m3	47.67		
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1,485.00		
		Shuma III				
	IV	PUNIME NDRICIMI RRUGOR				
1	an	F.V. Shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H= 4.6 m	cope	26.00		
2	3.174	F.V. Krah dy degesh per shtylla metalike	cope	26.00		
3	An	Fv. Ndrices LED	ml	52.00		
4	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	26.00		
5	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	26.00		
6	3.172	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1.00		
7	an	Tubo Ø 75 mm + rere	ml	1,040.00		
8	4.149/6	F.V. Percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim, ne tubot e vendosur me pare,(3+1) sexion 10mm2	km	1.17		
9	2.481/2	F.VKabell (2+1) 2.5mm2 (50x4m)	ml	312.00		
10	2.489	F.V Siguresa 25 A	cope	26.00		
11	an	Tubo PVC 200 per fiksime shtylla	ml	26.00		
12	3.238	F.V Beton C6/10 per fiksime tubo/shtylla	m3	0.87		
		Shuma IV				
	V	PUNIME MOBILIM URBAN				
1	an	Mbushje me dhé + mbjellje bari+transport	m3	550.00		
2	an	F.v Kosha mbeturinash	cope	10.00		
3	an	F.V Peme dekorative	cope	60.00		
4	an	F.V Stola	cope	20.00		
5	an	Ura dekorative konstruksion I kombinuar metalike dhe druri, lidhje midis dy zonave .	cope	1.00		
6	an	Kangjella metalike	ml	90.00		
		Shuma V				
		SHUMA (I - V)				
		20 % TVSH				
		TOTALI				

