

Projektuesi:Bashkia Shijak

Objekti:"Sistemim , asfaltim i rrugeve ne Nj.Ad.Maminas dhe bashkine Shijak (rruga Panorama, rruga Gani Keta, Rruga Shoni)".

PREVENTIV PUNIMESH						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	87.93		
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	285.00		
3	3.401/1	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	5,075.00		
4	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	350.00		
		SHUMA1:				
		3. PUNIME SHITRESASH				
5	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngieshur me makineri	m3	350.00		
6	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngieshur me makineri	m2	5,968.00		
7	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngieshur me makineri	m2	5,968.00		
8	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngieshur me makineri	m2	5,968.00		
9	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm(BANKINA)	m2	285.00		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5,968.00		
		SHUMA 2:				
		5. PUNIME SHPYLLEZIMI				
11	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	75.00		
		SHUMA 3:				
		6. PUNIME DHEU				
12	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	5,105.00		
		SHUMA 4:				
		7. PUNIME GERMIMI				
13	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	5105.0		
		SHUMA 5:				
		8. ANALIZA TEKNIKE				
14	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	5,292.00		
15	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	5,292.00		
		SHUMA 6:				
		9. PUNIME TE NDRYSHME				
16	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	515		
17	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(KANALI)	m3	326		
18	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(KUNETE)	m3	110		
		SHUMA 7:				
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
18	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(MURE MBAJTES)	m3	325.42		
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25(MURE PRITES)	m3	145.00		
20	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	45.00		
		SHUMA 8:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH.				
		NGADALESUESIT E SHPEITESISE				
21	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	16.00		
22	3.954	F.V. Tabela rrugore treguese 60x20cm	copë	2.00		
		SHUMA 9:				
		12. PUNIME HEKUR BETONI 3				
23	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem ø 6 ~ 10mm (KANALI)	ton	10.09		
24	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem ø 6 ~ 10mm (MURI)	ton	3.55		

25	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm(MURI)	ton	18.70		
		SHUMA 10:				
		14. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
26	3.164/ 1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	145.00		
27	3.164/ 3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	60.00		
		SHUMA 11:				
		15. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
28	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	10.00		
		SHUMA 12:				
		17. B. SINJALET HORIZONTALE				
29	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	2,152.00		
		SHUMA 12:				
RRUGA SHONI						
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405	Prishje struktura prej guri	m3	24		
2	3.405/ 1	Prishje struktura prej betoni	m3	15		
3	3.396/ 1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	178		
4	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	45		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
5	3.164/ 1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	52		
6	3.209	Shtrese cakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1570		
7	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1570		
8	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	2030		
9	3.212/ b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1930		
10	3.212/ c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	1870		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHPYLLEZIMI				
11	3.3	Preje e sistemim pemesh ø 10 ~ 20 cm	copë	35		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME DHEU				
12	2.37/5 b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1880		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME GERMIMI				
13	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1880		
		SHUMA 5:				
		6. ANALIZA TEKNIKE				
14	3.226/ 1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1480		
15	3.222/ 2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	1480		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME TE NDRYSHME				
16	3.616/ a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	370		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
17	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	17		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
18	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	116		
19	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	235		

20	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	26		
21	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	8.65		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME HEKUR BETONI 3				
22	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3.7		
23	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.8		
24	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	2.2		
		SHUMA 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
25	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	7		
		SHUMA 11:				
		12. B. SINJALET HORIZONTALE				
26	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	790		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME MURATURE GURI				
27	2.88	Mur me blloqe betoni 20cm, deri - 3m, me LL.P. M-15	m3	52		
		SHUMA 13:				
Shuma Analiza2						
Shuma Analiza1						
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:Bashkia Shijak

Investitori:Bashkia Shijak