

Projektuesi: "SIRE-ALB"sh.p.k

Objekti: "Zgjerimi i varrezave te fshatit Vuno"

Datë: 13-10-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet >	m3	593.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME DHEU				
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	313.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH				
3	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	280.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHITESASH 2				
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 >	m3	5.0		
		Shuma 4:				
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
5	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50 >	m3	57.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME SHPYLLEZIMI				
6	3.4	Preje e sistemim pemesh ø 21 ~ 40 cm >	copë	42.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI				
7	2.182	F.V. Konstruksiione metalike te thjeshta.	ton	0.55		



		Shuma 7:				
		8. GAZ E NAFTESJELLES				
8	4.112/b	Bojatisje mbi metal 1m2, me nje dore minjo e dy duar boje varak, konstruksione me profile >	m2	50.0		
		Shuma 8:				
		9. PRISHJE				
9	2.430/1	Prishje mur guri >	m3	14.0		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
10	An	F. shtylla ndricimi, metalike konike h=7m LED, perfshire te gjitha aksesoret e shtylles (krah 60mm L120x150, Ndricues 100w LED, Kabull TU 3X1.5mm, Percjelles tokezimi bakri 1x16 cu, Kontaktor trefazor 40A, FV elektroda tokezimi te xinguara, Pusete plastike 30x30, Kapak shtylle 186x45) >	copë	6.0		
11	An	Tub plastik ø63 telefoni + elektrik >	ml	160.0		
12	AnAn	Kabull 4x16mm Alumin >	ml	160.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

"SIRE-ALB"sh.p.k

Shënimet:



Investitori:

BASHKIA HIMARË

