

Seriali: 3E0FC4EE-5C86-4806-B9A7-2EF58274545E

Projektoesi:
Objekti:PROJEKT DALUZ 2019
Studim-Projektim "Rehabilitimi i Infrastruktures Rrugore në Fshatin Drize"

Datë: 26-09-2025

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH	TVSH
		1. PUNIME GERMIMI					
1	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m3	8375			
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	5174			
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1548			
4	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m3	1548			
5	3.158/a	Germim e transport dheu kat I-re me skreper, L=100m dhe V=6~6.5m ³	m3	3600			
		SHUMA 1:					
		2. PUNIME SHITESH					
6	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	2919			
7	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	7831			
8	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	600			
9	3.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	282			
10	3.183/a	Shtrese zhavorr lumi t=10cm	m2	52			
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1570			
12	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	18118			
		SHUMA 2:					
		3. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
13	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	53.38			
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	200			
15	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	340			
		SHUMA 3:					
		4. PUNIME TE NDRYSHME					
16	3.616/a	F.V. Bordura betoni 15x25cm	m	615			
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	600			
18	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	205			
		SHUMA 4:					
		5. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME					
19	3.393	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	copë	34			
20	3.396	Mbushje me cakell pas mureve	m3	325			
21	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	442			
		SHUMA 5:					
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
22	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1486			
		SHUMA 6:					



		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
23	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200	ml	791		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME DHEU				
24	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3600		
		SHUMA 8:				
		9. PUNIME SHITESASH 2				
25	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	12		
26	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	53		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME HEKUR BETONI 3				
27	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	3.9		
28	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	11.9		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA TEKNIKE				
29	3.226/1	Shtrese asfaltobetonit me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	6034		
30	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	6034		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
31	An1	Pusete shiu 40 x 70, h ~ 150 cm, me kapak kompozit	copë	33		
32	An2	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Ø 40	ml	330		
33	An1	F.V Tuba te brinjezuar HDPE SN8 DJ 160mm	ml	1400		
34	An1	F. V Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	6034		
		SHUMA 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

PROJEKT DALUZ 2019



Investitori: BASHKIA GRAMSH, KRYETARI Z.BESION AJAZI

