

Objekti: Rehabilitimi i pellgut ujëmbledhës përroit të Zaranikës dhe Rikonstruksioni i digës dhe shtratit të përroit të Zaranikës, Elbasan (Faza e III), Rikonstruksioni i shtratit Zaranikë Km 0 + 440 - km 3 + 100 (ÇMIMI PER NJESI)

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	113.21416		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITRESASH 2				
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	200		
3	2.583	Shtrese betoni C25/30	m3	2088.45		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME HEKUR BETONI				
4	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	264.078		
5	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	1.5003		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
6	3.245/1	Struktura te holla monolite betoni C 25/30	m3	3373.65		
		SHUMA 4:				
		5. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
7	2.491/q	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=500mm, t = 36.8 mm, Pn 10	ml	36		
		SHUMA 5:				

		6. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
8	2.258/2	Shtrese zhavori	m3	910		
		SHUMA 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						