

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti:Rehabilitimi i shesheve të Pallateve 83/1;Rehabilitim i sheshit të pallatit 107/2;
Rehabilitimi i Shesheve të Pallateve 586 dhe Rugës 'Ramazan Sina':Rehabilitim i shesheve të pallateve 587;588;688/1;
Rehabilitimi i sheshit përpara pallateve 645/1,645/3,645/4, në lagjen Vullnetari;Sistemim i rruges "Petraq Popa" dhe sheshit para rajonit nr.2;

1) Objekti:Rehabilitimi i shesheve të Pallateve 83/1						
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	CMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	281.1		
2	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	5		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	286.1		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	9.5		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	51.7		
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	11.3		
		SHUMA 3:				
		4. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
7	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	104		

8	3.583	Ndertim Pusete kontrolli b/a 1x1x1.5 m	copë	1	
		SHUMA 4:			
		5. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE			
9	2.595	F.V. Pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	7	
		SHUMA 5:			
		6. PUNIME SHITESASH			
10	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	248	
11	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	248	
12	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm	m2	514.6	
		SHUMA 6:			
		7. PUNIME HEKUR BETONI			
13	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1.06	
		SHUMA 7:			
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
14	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	95.5	
		SHUMA 8:			
		9. PUNIME TE NDRYSHME			
15	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25cm	m	200	
16	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	312.5	
17	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	121	
18	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	113	
		SHUMA 9:			
		10. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE			

19	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	1	
		SHUMA 10:			
		11. B. SINJALET HORIZONTALE			
20	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	ml	60	
		SHUMA 11:			
		12. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
21	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	10	
22	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	15	
23	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1	
		SHUMA 12:			
		13. INSTALIME PER NDRICIM			
24	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	11	
25	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	15	
26	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	60	
		SHUMA 13:			
		14. GAZE NAFTESJELLES			
27	4.142/1.29	F.V. Kabillo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	220	
		SHUMA 14:			
		15. ANALIZA JAShte LISTE			
28	An	Shtrese asfalti mikse (binder+asfaltobeton) me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	248	

29	An1	F.V Tubo korogato per ambjetin jashte d63	ml	300		
30	An2	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, Un=0,6/1 kV, S = 5 x 16 mm ²	ml	100		
31	An3	F.V shtyllat rrugore sipas specifikimit e kompletur me ndricues	copë	10		
		SHUMA 15:				
Shuma Analiza						

2) Objekti: Rehabilitim i sheshit te pallatit 107/2						
NR	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	10.35		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
2	3.969	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	6		
3	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	515		
4	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	64.5		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
5	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	155.4		
6	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	155.4		
7	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	4		

8	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	26.4	
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	30.4	
		SHUMA 3:			
		4. PUNIME SHITESASH 2			
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	77.25	
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.4	
12	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	21.1	
		SHUMA 4:			
		5. PUNIME HEKUR BETONI			
13	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.77	
		SHUMA 5:			
		6. PUNIME TE NDRYSHME			
14	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	467.5	
		SHUMA 6:			
		7. PRODHIMI I MATERIALEVE TE NDERTIMIT			
15	1.128/p	Bordura betoni 25x35cm	m	133	
		SHUMA 7:			
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
16	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4.655	
		SHUMA 8:			
		9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA			
17	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	5	
18	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	8	
19	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1	
		SHUMA 9:			

		10. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	6		
21	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	10		
22	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	50		
		SHUMA 10:				
		11. GAZ E NAFTESJELLES				
23	4.142/1.29	F.V. Kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	100		
		SHUMA 11:				
		12. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT +KANALIZIME				
24	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	55		
		SHUMA 12:				
		13. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
25	2.595	F.V. Pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	6		
		SHUMA 13:				
		14. B. SINJALET HORIZONTALE				
26	3.942	Vijezim shirita gjiatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	84		
		SHUMA 14:				
		15. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
27	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	2		
		SHUMA 15:				
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
28	An1	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d63	ml	100		
29	An2	F.V Tubo korogato per ambjetin Jashte d40	ml	100		
30	An3	F.V shtyllat rrugore sipas specifikimit e kompletur me ndricues	copë	5		

Shuma Analiza			SHUMA 16:					
3) Objekti: Rehabilitimi i Shesheve të Pallateve 586 dhe Rrugës 'Ramazan Sina'								
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH		
		1. PUNIME GERMIMI						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	189.2				
2	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	6				
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	195.2				
		SHUMA 1:						
		2. PUNIME SHITESASH						
4	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	1237				
		SHUMA 2:						
		3. PUNIME HEKUR BETONI						
5	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.5				
		SHUMA 3:						
		4. PUNIME SHITESASH 2						
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	181				
7	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	5.5				
		SHUMA 4:						
		5. PUNIME TE NDRYSHME						
8	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1237				
9	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	200				
		SHUMA 5:						
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE						
10	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	6.2				
		SHUMA 6:						

		7. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHTEM				
11	2.552	F.V. Tuba betoni Ø 200 mm	ml	14		
12	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	7		
		SHUMA 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
13	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	6		
14	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	13		
15	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1		
		SHUMA 8:				
		9. INSTALIME PER NDRICIM				
16	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	7		
17	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	10		
18	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	50		
		SHUMA 9:				
		10. GAZ E NAFTESJELLES				
19	4.142/1.29	F.V. Kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	200		
		SHUMA 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
20	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
		SHUMA 11:				
		12. B. SINJALET HORIZONTALE				
21	3.944/1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Bikomponente (paste)	ml	132		
22	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	210		

[illegible]

			4. PUNIME SHITESASH 2					
9	2.262/4		Shtrese betoni C 16/20		m3	126.3		
10	2.258		Nenshtrese zhavori		m3	8.85		
11	2.258		Nenshtrese zhavori		m3	8		
			SHUMA 4:					
			5. PUNIME HEKUR BETONI					
12	2.166		F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		ton	4.33		
13	2.166		F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		ton	0.82		
			SHUMA 5:					
			6. PUNIME TE NDRYSHME					
14	3.620		Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka		m2	845		
15	3.616/b		F.V. Bordura betoni 15x30cm		m	491		
16	3.619		F.V. Bordura betoni 25x35 cm		m	363		
17	3.643/c		F.V. Dhe humusore		m3	48.67		
18	3.643		Mbjellje bari ne skarpat		m2	486.7		
			SHUMA 6:					
			7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE					
19	3.244		Struktura monolite betoni C 20/25		m3	31.2		
			SHUMA 7:					
			8. PUNIME BETONI DHE B/A					
20	2.111		Mure betoni C 12/15		m3	2.63		
			SHUMA 8:					
			9. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA					
21	3.164/1t		F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm		ml	21		
22	3.176		F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086		copë	25		
23	3.172		F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement		copë	1		

24	3.932/1	F.V. Tabela katrore normal me diagonal vertikal 60x40		2		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
25	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5m	copë	22		
26	2.481/5	F.V. Percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	30		
27	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	100		
		SHUMA 10:				
		11. GAZ E NAFTESJELLES				
28	4.142/1.29	F.V. Kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksiione, 4x4 mm2	m	500		
		SHUMA 11:				
		12. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
29	2.552	F.V. Tuba betoni Ø 200 mm	ml	63		
30	2.338	Pusetete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	9		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME DHEU				
31	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	9		
		SHUMA 13:				
		14. B. SINJALET HORIZONTALE				
32	3.942	Vijezim shirita gjaesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	647		
		SHUMA 14:				
		15. ANALIZA JASHE LISTE				
33	AnAn	Shtrese binder + asfaltobeton mix 6 cm	m2	1324		
34	An1	F.V Tubo korogato per ambjetin jashte d63	ml	600		
35	An2	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, Un=0,6/1 kV, S = 5 x 16 mm ²	ml	100		

36	An3	F.V shtyllat rrugore sipas specifikimit e kompletur me ndricues	copë	21		
SHUMA 15:						
Shuma Analiza						
5) Objekti: Rehabilitimi i sheshit përpara pallateve 645/L, 645/3, 645/4, në lagjen Vullnetari						
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
1. PRISHJE						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	18.73		
SHUMA 1:						
2. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
2	2.294/1	Heqje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	54		
3	2.595	F.V. Pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize	copë	24		
SHUMA 2:						
3. PUNIME GERMIMI						
4	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	527.4		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	639.4		
6	3.25/b	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	15		
7	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	97		
SHUMA 3:						
4. PUNIME SHTRESASH 2						
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	231.08		
9	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	1.5		

10	2.258	Nenshtrese zhavori		m3	57.6	
			SHUMA 4:			
		5. PUNIME HEKUR BETONI				
11	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm		ton	7.79	
			SHUMA 5:			
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
12	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka		m2	1601.9	
13	3.619	F.V. Bordura betoni 25x35 cm		m	350.1	
14	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm		m	104.4	
			SHUMA 6:			
		7. D. SINJALET DHE PAISJET SHITESH.				
		NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
15	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm		copë	3	
			SHUMA 7:			
		8. B. SINJALET HORIZONTALE				
16	3.942	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikopponente (sprajt)		ml	132	
			SHUMA 8:			
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
17	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm		m	202	
			SHUMA 9:			
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/1t	F.V. Tuba te brinjeluar HDPE SN8 d=315 mm		ml	14	
19	3.168	F.V. Krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10		copë	14	
20	3.176	F.V. Pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086		copë	16	
21	3.169	F.V. Shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm		copë	14	

22	3.172	F.V. Kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1	
		SHUMA 10:			
		11. INSTALIME PER NDRICIM			
23	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	14	
24	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	25	
25	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	100	
		SHUMA 11:			
		12. GAZE NAFTESJELLES			
26	4.142/1.29	F.V. Kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x4 mm2	m	300	
		SHUMA 12:			
		13. PUNIME SHITESASH			
27	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1602	
28	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	138	
		SHUMA 13:			
		14. ANALIZA JASHTE LISTE			
29	AnAn1	F.V Tubo korogato per ambjetin jashte d63	ml	300	
30	AnAn2	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, Un=0,6/1 kV, S = 5 x 10 mm ²	ml	100	
31	AnAn3	F.V Ndricesit per shtyllat sipas specifikimit	copë	13	
32	AnAn	F.V Tubo korogato per ambjetin jashte d40 per fiber optike	ml	300	
		SHUMA 14:			
Shuma Analiza					

6) Objekti: Sistemin i rruges "Petraq Popa" dhe sheshit para rajonit nr.2					
NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH
					VLEFTA PA TVSH

		1. PRISHJE						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	45.77				
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	0.9				
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	3.35				
		SHUMA 1:						
		2. PUNIME SHITESASH						
4	3.969	Skarifim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	501.5				
5	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1329				
6	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	61.5				
		SHUMA 2:						
		3. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE						
7	2.294	Hegje bordura trotuari ekzistues	ml	153				
8	2.294/1	Hegje pllaka betoni trotuari ekzistues	m2	31.46				
		SHUMA 3:						
		4. PUNIME GERMIMI						
9	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	328.7				
10	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	328.7				
11	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m3	2				
		SHUMA 4:						
		5. PUNIME SHITESASH 2						
12	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	182.72				
13	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	11				
14	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	1.6				

15	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	2.77	
16	2.268a	Shkalle montazhi mermeri	m2	14.39	
		SHUMA 5:			
		6. PUNIME TE NDRYSHME			
17	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	1218.7	
18	3.618	F.V. Bordura betoni 20x35 cm	m	202	
19	3.643/c	F.V. Dhe humusore	m3	10.7	
20	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	107.4	
21	3.616/b	F.V. Bordura betoni 15x30cm	m	44	
		SHUMA 6:			
		7. PUNIME BETONI E BETONARMEJE			
22	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	5.27	
		SHUMA 7:			
		8. PUNIME HEKUR BETONI			
23	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.395	
24	2.563	Hegje mbulese metalike ekzistuese	m2	9	
25	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.53	
26	2.182	F.V. Konstruksione metalike te thjeshta.	ton	0.052	
		SHUMA 8:			
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM			
27	2.552	F.V. Tuba betoni Ø 200 mm	ml	6	
28	2.338	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	copë	3	
		SHUMA 9:			
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME			
29	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	11.2	

[illegible]

41	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2	
		SHUMA 16:			
		17. ANALIZA JASHTE LISTE			
42	An1	F.V Tubo korogato per ambjetin jashte d63	ml	300	
43	An2	F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, Un=0,6/1 kV, S = 5 x 10 mm ²	ml	100	
44	An3	F.V Ndricesit per shtyllat sipas specifikimit	copë	14	
45	An4	F.V Tubo korogato per ambjetin jashte d40 per fiber optike	ml	300	
		SHUMA 17:			
Shuma Analiza					
Shuma analiza 1+2+3+4+5+6					
Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)					
Shuma TVSH (20%)					
Shuma me TVSH					