



PREVENTIV I PUNIMEVE

Nr.	Nr.Man	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		A. PUNIME PRISHJEJE				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a (shkalle Ekzistuese)	m3	3.50		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	13.90		
3	2.430/2	Prishje çatie ekzistuese me tjegulla	m2	60.00		
		SHUMA - A PUNIME PRISHJE				
		B. PUNIME NDERTIMORE				
		B.1 PUNIME DHEU				
1	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	485.00		
2	2.47/an	Germim shkembimi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	45.00		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	485.00		
4	3.396	Mbushje me cakell	m3	415.00		
		Shuma B /1				
		B.2 PUNIME MURATURE				
1	2.70/2	Mur me tulla te lehtesuara deri - 3 m, L.L.P. M-25, t=25 cm	m3	157.50		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	21.40		
3	2.121	Breza b/a monolit C 16/20 (per mur tulle C 16/20 dhe koloncina)	m3	28.50		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (per brezat lidhes)	ton	1.50		
		Shuma B /2				
		B.3 PUNIME BETONI DHE B/A				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	12.50		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm)	m3	38.00		
3	2.262/5	Shtrese betoni C20/25 (dysHEMEJA, t=15cm)	m3	45.00		
4	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	188.00		
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	40.00		
6	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	85.00		
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	25.00		
8	2.594	Çukitje traresh per perforcim	m3	0.50		
9	2.122/1b	Soleta te plota b/a C 25/30, h~4 m	m3	22.00		
10	2.125/1a	Soleta b/a me polisterol dhe rrjete teli C 20/25 t=30cm, h~6m	m2	465.00		
		Shuma B /3				
		B.4 PUNIME HEKUR BETONI				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	24.40		
2	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	30.60		
3	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (Shkallet e emergjences)+(struktura e kapriatave)	ton	2.50		
		Shuma B /4				
		B.5 PUNIME ÇATIE				
1	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	4.00		
2	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	26.00		
3	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml	62.00		
4	2.219	Çati vendi e zakonshme me HD~8m,tjegulla marseljeze	m2	470.00		
5	2.203/a	Llamarine bakri t = 0.8 mm per realizimin e fuges ne cati sipas detajit	m2	12.00		
		Shuma B / 5				
		B.6 PUNIME TARACE				

1	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	130.00		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	130.00		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, tm=7cm	m3	6.50		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	150.00		
5	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm	m2	36.00		
6	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	4.00		
7	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	12.00		
		Shuma B / 6				
		B.7 PUNIME SHITESASH				
1	2.283	Shtrese stirobetoni 7 cm per nivelimin e dyshemese	m3	41.00		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar 2 bitum (per hidroizolimin e mureve te themelit)	m2	156.00		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama (per kopshtin)	m2	80.00		
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej per nyjet H/S (dyscheme + mure)	m2	138.00		
5	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	535.00		
6	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	465.00		
7	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (per tualetet)	m2	35.00		
8	2.276/a	Shtrese parketi laminat (Kopshti)	m2	82.00		
9	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm (davanciale mermeri)	m2	14.00		
10	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (bazamake shkallesh + shesh pushimi i shkalles)	m2	14.80		
11	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm (pjesa ballore e shkalles)	m2	8.00		
12	2.324/2	Plintuse mermeri h = 10cm	ml	5.00		
13	2.412	Parapet shkalle e ballkone hekur Ø e korimano druri (korimano per shkallen)	ton	0.50		
		Shuma B / 7				
		B.8 PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE				
1	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	680.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	1350.00		
3	2.326	Veshje me pllake majolike (ne tualete)	m2	145.00		
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol t=5cm + rrjete + suva.	m2	350.00		
5	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	38.00		
6	An	Shkrim me shkronja emertimi i shkolles	cope	1.00		
7	2.203	Llamarine e lyer me boje me pjekje sipas ngjyres se fasades per mbylljen e fuges ne fasade	m2	5.00		
		Shuma B / 8				
		B.9 PUNIME DYER DRITARE				
1	2.388/1	F.V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m²	24.90		
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.(ne tualete)	m²	21.80		
3	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham (Hyrje Kopshti)	m²	5.40		
4	2.390/1	F.V dyer metalike me llamarine (Dhome Teknike)	m²	3.96		
5	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m²	54.00		
6	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m²	20.60		
7	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham (Hyrja Kryesore e Shkolles)	m²	15.40		
8	An	F.V. Dere kundra zjarrit REI60 te pajisur me doreze antipanik dhe mekanizem mbylles	m²	4.20		
		Shuma B / 9				
		B.10 PUNIME BOJATISJE SHITESA				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	1885.00		
2	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	378.00		
		Shuma B / 10				
		B.11 PUNIME BOJATISJE OBJEKTI EKZISTUES				
1	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	450.00		
		Shuma B / 11				
		SHUMA -B PUNIME NDERTIMORE				
		C. PUNIME NDERTIMORE PALESTRA				
		C.1 PUNIME DHEU				
1	2.28	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	495.00		
2	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	75.00		
3	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	570.00		
4	3.396	Mbushje me cakell	m3	350.00		
		Shuma C / 1				
		C.2 PUNIME BETONI DHE B/A				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	57.20		

2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (t=10cm)	m3	83.60		
3	2.262/5	Shtrese betoni C20/25 (dysHEMEja, t=15cm)	m3	85.50		
4	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	115.00		
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	33.00		
6	2.574	Trare e arkitrare b/a C 25/30	m3	28.00		
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	30.00		
8	2.125/1	Soleta b/a monolite me tulla me 6 vrima, Hd = 6m, trashesi 25cm C 16/20	m2	110.00		
9	2.181	F V konstruksione metalike te perbera (per kapriatat)	ton	11.50		
		Shuma C /2				
		C.3 PUNIME HEKUR BETONI				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.50		
2	2.166/1a	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	13.00		
		Shuma C /3				
		C.4 PUNIME MURATURE				
1	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25, t=25cm	m3	115.00		
2	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15	m3	8.50		
3	2.121	Breza b/a monolit C 16/20 (per mur tulle C 16/20 dhe koloncina)	m3	24.70		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (per brezat lidhes)	ton	1.60		
		Shuma C /4				
		C.5 PUNIME TARACE				
1	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m2	150.00		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	150.00		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20, tm=7cm	m3	10.50		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama (soleta)	m2	175.00		
5	2.206/b	Kasete shkarkimi me llamarine bakri 1.0mm	cope	8.00		
6	2.209/b	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine baker Ø 120	ml	41.00		
7	2.212/b	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine baker 33cm	ml	90.00		
8	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	450.00		
9	2.203/a	Veshje kornize llamarine bakri t = 0.8 mm (parapeti)	m2	42.00		
		Shuma C / 5				
		C.6 PUNIME SHITRESASH				
1	2.283	Shtrese stirobetoni 7cm per nivelimin e dysHEMEse	m3	40.00		
2	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar 2 bitum (per hidroizolim in e mureve te themelit)	m2	160.00		
3	2.196	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama (per palestren)	m2	450.00		
4	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa mapej per nyjet H/S (dysHEME + mure)	m2	146.00		
5	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	90.00		
6	2.324a	Plintuse pllake grez	ml	70.00		
7	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato (per tualetet)	m2	40.00		
8	2.276	Shtrese parketi (sipas kerkesave specifike per palestren)	m2	440.00		
9	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm (davanciale mermeri)	m2	16.50		
10	2.273/5	Shtrese me pllaka mermeri t=3cm (shkalle)	m2	2.00		
		Shuma C / 6				
		C.7 PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE				
1	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	130.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	910.00		
3	2.326	Veshje me pllake majolike (ne tualete)	m2	110.00		
4	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	610.00		
5	2.350	Suva xokoli me granil e çimento te zak, me spruco	m2	50.00		
		Shuma C / 7				
		C.8 PUNIME DYER DRITARE				
1	2.388/1	F.V dyer te brendeshme tamburate te rimesuara	m2	20.50		
2	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a.(ne tualete)	m2	12.00		
4	2.395/a	Dyer d/alumini me mbushje element d/a. (dyert e jashtme)	m2	7.80		
5	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	105.00		
		Shuma C / 8				
		C.9 PUNIME BOJATISJE SHITESA				
1	2.404	Boje hidroplastike	m2	930.00		
2	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	610.00		
		Shuma C / 9				
		C.10 PUNIME TE NDRYSHME				
1	An	F.V Tabela basketbolli e kompletuar (tabela+kosha+rrjeta)	cope	2.00		
2	An	F.V Rrjet volejbolli e kompletuar (shtyllat+rrjeta)	cope	1.00		
		Shuma C / 10				
		SHUMA - C PUNIME PER PALESTREN				

D. SISTEMIME TE JASHTME DHE RRETHIMI					
D.1 PUNIME SISTEMIMI I JASHEM					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	12.50	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	12.50	
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	20.00	
4	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka (ne cmim perfshihet shtresa e betonit 7cm nen pllaka dhe shtresa e granilit)	m2	100.00	
5	3.616	F V bordura betoni 12x25cm	ml	120.00	
6	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri (per rrugen e dhomes teknike)	m2	60.00	
Shuma D / 1					
D.2 PUNIME GJELBERIMI					
1	3.643/a	F.V. Dhe' vegjetal per mbushje (brezat e gjelber)	m3	14.0	
2	3.643	Mbjellje bari	m ²	95.0	
Shuma D / 2					
D.3 PUNIME PER RRETHIMIN ME KANGJELLA					
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (per themelin e murit)	m3	80.00	
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	80.00	
3	2.116	Trare themeli b/a C 16/20 monolit (themeli i murit rrethues)	m3	46.00	
4	2.117	Kollona b/a monolite C 16/20 h ~ 4m	m3	9.50	
5	2.129	Mure b/a t = 11-20cm h ~ 4m C 16/20	m3	58.00	
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2.90	
7	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	2.40	
8	2.415	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m2	14.00	
Shuma D / 3					
SHUMA - D SISTEMIME TE JASHTME DHE RRETHIMI					
E. INSTALIMET ELEKTRIKE					
E.1 KUADRI					
1	2.490/h	F.V Kuadri 54 Module, Kit 54M IP 40 me dere transparente	cope	2.00	
2	2.490/f	F.V Kuadri 36 Module, Kit 36M IP 40 me dere transparente	cope	2.00	
3	2.485/b	F.V priza bivalente	cope	50.00	
4	2.485/d	F.V priza shuko	cope	70.00	
5	2.485/4	F.V Çeles 2 polar 220V 10A	cope	26.00	
6	Analize	F.V Foto element per ndricim, rele muzgu IC2000M	cope	3.00	
7	Analize	F.V Prize TV 75 ohm	cope	5.00	
8	Analize	F.V Prize telefonie RJ11	cope	5.00	
9	Analize	F.V Prize Rjeti RJ45	cope	12.00	
Shuma E / 1					
E.2 AUTOMATET					
1	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 10A MCB IP+N	cope	5.00	
2	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 16A MCB IP+N	cope	20.00	
3	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 25A MCB IP+N	cope	6.00	
4	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik 10A MCB 3P+N	cope	3.00	
5	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik 16A MCB 3P+N	cope	6.00	
6	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik 25A MCB 3P+N	cope	1.00	
7	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik 32A MCB 3P+N	cope	3.00	
8	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik 40A MCB 3P+N	cope	2.00	
9	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik 125A MCB 3P+N	cope	1.00	
10	Analize	F.V Automat 160A MCB 3P+N, NSXmE	cope	1.00	
11	2.549	F.V. Kontaktor magnetik 16A,2P, iCT Na	cope	3.00	
12	2.561	F.V Llambe sinjali 3 fazore	cope	6.00	
13	Analize	F.V Shkarkues mbitensioni 4P, iPRD 450V, 40kA	cope	1.00	
14	Analize	F.V Shkarkues mbitensioni 4P, iPRD 350V	cope	6.00	
15	Analize	F.V. Automat magneto-termik MBR. DIF 16 A, 1P+N, I=0.03mA	cope	6.00	
16	2.542	F.V. Automat magneto-termik MBR. DIF 40 A, 1P+N, I=0.03mA	cope	5.00	
17	2.542	F.V. Automat magneto-termik MBR. DIF 10 A, 3P+N I=0.3mA	cope	1.00	
18	An	F.V. Automat magneto-termik MBR. DIF 16 A, 3P+N, I=0.3mA	cope	2.00	
19	2.539	F.V. Automat magneto-termik MBR. DIF 32 A, 3P+N, I=0.3mA	cope	1.00	
20	2.539	F.V. Automat magneto-termik MBR. DIF 40 A, 3P+N, I=0.3mA	cope	2.00	
Shuma E / 2					
E.3 NDRIÇIMI					
1	Analize	F.V Ndriçues 1x11W LED rrethor (ne tualete)	cope	27.00	
2	Analize	F.V Ndriçues Panel LED 60x60 48W	cope	112.00	
3	2.463	F.V. Ndriçues projektor me rrjet mbrojtese 250W per palestren	cope	9.00	
4	2.473	F.V. Ndriçues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	14.00	
5	2.481/1	F.V Percjelles 3x(1x1.5) mm ² (verdh/jeshil+blu + e zeze)	ml	1500.00	

6	2.481/2	F.V Percjelles 3x(1x2.5) mm ² (verdh/jesh+blu+kafe)	ml	1000.00		
7	2.481/3	F.V Percjelles 3x(1x4) mm ² (verdh/jesh+blu+gri)	ml	600.00		
8	2.480/2	F.V tub Ø 18-21mm kurrogato	ml	1100.00		
9	2.480/3	F.V tub Ø 22-26mm kurrogato	ml	750.00		
10	2.480/5	F.V tub Ø 31-36mm kurrogato	ml	500.00		
11	2.480/5	F.V tub Ø 40mm kurrogato	ml	60.00		
12	Analize	F.V Kabull RG11/75 ohm	ml	80.00		
13	2.487/a	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	80.00		
14	2.487/b	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	26.00		
15	2.485/1	F.V Çeles 1 polar 220V 10A	cope	12.00		
16	Analize	F.V Rele Finder paso-paso 10A me dy gjendje NO	cope	5.00		
17	Analize	F.V Sensor prezence 360°	cope	6.00		
18	Analize	F.V Kuti jashte muri IP 67 3 module	cope	5.00		
19	Analize	F.V Kuti shperndarese ne mur PT-10	cope	7.00		
20	Analize	F.V Kuti shperndarese ne mur PT-8	cope	10.00		
21	Analize	F.V Kuti shperndarese ne mur PT-7	cope	8.00		
22	Analize	F.V Kuti shperndarese ne mur PT-6	cope	12.00		
23	Analize	F.V Kuti shperndarese jasht muri PT-4	cope	10.00		
		Shuma E / 3				
		E.4 RRYMAT E DOBETA, DETEKTIMI I ZJARRIT, CCTV				
1	Analize	F.V Kablo i kuq alarmi zjarri, rezistent ndaj zjarrit PH.30min, S=2x1mm ²	ml	300.00		
2	Analize	F.V Detektore tymi multi sensitiv, inteligjent te adresueshem, me modul komunikimi	cope	18.00		
3	2.550	F.V. Sirene e brendshme audio vizive	cope	2.00		
4	2.551	F.V. Sirene e jashtme	cope	1.00		
5	Analize	F.V Central Zjarri i Adresueshem i kompozuar si me poshte: - Modul LSN 300mA cp4 - Modul komunikimi cp1 - Modul ushqimi per 4 bateri cp1 - License per 512 adresa cp1 - UPS cp1 - Modul kontrolli per baterite cp2 kompletuar me kase dhe vendosje ne mur	cope	1.00		
6	Analize	F.V Pulsant manual alarmi zjarri i adresueshem me thyerje xhami, tip 1469, IP-65	cope	2.00		
7	Analize	F.V. PC Compjuter, Server (perfshire desktop, monitor 24inch, tastier, etj)	cope	1.00		
8	Analize	F.V Kabele IT, UTP Cat 6e	ml	400.00		
9	Analize	F.V RACK kompjuterik 19" 22U (dim.W600xD600xH1200mm), me 1 modul ushqimi me 8 priza "Shuko" 230V/16A + PE, i kompletuar me modulim e grupit te ventilimit	cope	1.00		
10	Analize	F.V Kamera 5MP per ambjent te brendshem (e kompletuar me te gjitha aksesoret)	cope	5.00		
11	Analize	F.V Kamera 5Mp per ambjent te jashtem (e kompletuar me te gjitha aksesoret)	cope	8.00		
12	Analize	F.V Zile elektrike e jashtme IP40 90db	cope	1.00		
13	Analize	F.V Zile elektrike e brendshme IP40 75db	cope	2.00		
		Shuma E / 4				
		5. KABLO DHE MATERIALET TE IMETA				
1	Analize	F.V. Kablo te TU, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16; 4 x 35 mm ² +1x16mm ²	ml	80.00		
2	Analize	F.V. Kablo te TU, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16; 4 x 25 mm ² +1x16mm ²	ml	30.00		
3	Analize	F.V. Kablo te TU, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16; S=5 x 10 mm ²	ml	50.00		
4	Analize	F.V. Kablo te TU, Un=0,6/1 kV, tip FG16OR16; S=5 x 6 mm ²	ml	50.00		
5	Analize	F.V Kabele bakri me izolim dhe veshje PVCm, - FG7OR/Cu; S=3 x 6 mm ²	ml	100.00		
6	Analize	F.V Kabele bakri me izolim dhe veshje PVCm, - FG7OR/Cu; S=3 x 4 mm ²	ml	90.00		
7	Analize	F.V Kabele bakri me izolim dhe veshje PVCm, - FG7OR/Cu; S=3 x 2.5 mm ²	ml	150.00		
8	Analize	F.V Kabele bakri me izolim dhe veshje PVCm, - FG7OR/Cu; S=3 x 1.5 mm ²	ml	85.00		
9	Analize	F.V. Kanaline metalike e birezuar 300x75	ml	20.00		
10	Analize	F.V. Kanaline metalike e birezuar 200x75	ml	50.00		
11	Analize	F.V. Kanaline metalike e birezuar 150x75	ml	50.00		
12	Analize	F.V. Kthesa 90°, Ti, etj per kanaline metalike te birezuar.	komplet	1.00		
13	An	F.V tub me dy shtresa polietilene Ø 63 mm	ml	100.00		
		Shuma D / 5				
		E.6 MBROJTJA NGA SHKARKIMET ATMOSFERIKE				
1	3.182	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm L=150cm	cope	10.00		
2	Analize	F.V shtiza rrufepritesi Ø16mm, Fe/Zn, 1ml	cope	14.00		
3	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte (per elektrodat)	cope	10.00		
4	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	100.00		
5	Analize	F.V Moresta pllake Fe/Zn	cope	40.00		
6	Analize	F. V Shkeputes tokezimi	cope	8.00		
7	Analize	F.V Suport plastiko-betoni	cope	50.00		
8	Analize	F.V Shirit Fe/Zn Ø8mm	ml	35.00		

9	Analize	F.V Shirit Fe/Zn Ø10mm	ml	50.00		
		Shuma E / 6				
		SHUMA - E INSTALIMET ELEKTRIKE				
		F. PUNIME HIDRAULIKE				
		F.1 SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJE				
		1. Furnizimi me uje nga rrjeti				
1	2.491/2d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	40.00		
2	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	1.00		
3	Analize	F.V Fiter uji me rrjete DN 40, Pn 10 bar"	cope	1.00		
4	Analize	F.V Mates uji Ø 1 1/2 "	cope	1.00		
5	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 40, Pn 10 bar"	cope	1.00		
		Shuma 1				
		2.Lidhjet hidraulike tek depozitat e ujit				
1	2.491/2d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, Pn 10	ml	15.00		
2	2.494/4	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	cope	3.00		
3	Analize	F.V Valvol moskthimi DN 40, Pn 10 bar"	cope	3.00		
4	Analize	F.V Galexhant mekanik Ø 1 1/2"	cope	3.00		
		Shuma 2				
		3.Sistemi i shperndarjes se ujit sanitar				
1	2.491/c	F.V Tubo PPR me rakorderi Ø 20 mm	ml	70.00		
2	2.491/c	F.V Tubo PPR me rakorderi Ø 25 mm	ml	35.00		
3	2.491/c	F.V Tubo PPR me rakorderi Ø 32 mm	ml	20.00		
4	2.491/d	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	75.00		
5	Analize	F.V Aksesori per montimin e tubacioneve PPR: fasheta, vida, dado etj.	kompl	1.00		
6	2.494	F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet sanitare Ø 1/2"	cope	44.00		
7	2.494/1	F.V saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	cope	2.00		
		Shuma 3				
		Shuma F / 1				
		F.2 SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA DHE TE SHIUT				
		1.Shkarkimi i brendshem i ujrave te zeza (fekale dhe i ujrave te ndotura)				
1	Analize	F.V Tubo shkarkimi - PP d110 me gomine	ml	50.00		
2	Analize	F.V Tubo shkarkimi - PP d75 me gomine	ml	10.00		
3	Analize	F.V Tubo shkarkimi - PP d50 me gomine	ml	35.00		
4	Analize	F.V Bryla - PP d110 α = 45°	cope	22.00		
5	Analize	F.V Bryla - PP d50 α = 45°	cope	35.00		
6	Analize	F.V Reduksion - PP d125/d110	cope	2.00		
7	Analize	F.V Reduksion - PP d110/d75	cope	5.00		
8	Analize	F.V Reduksion - PP d75/d50	cope	7.00		
9	Analize	F.V Brag 45° d110/75	cope	10.00		
10	Analize	F.V Brag 45° d75/50	cope	16.00		
		Shuma 1				
		2.Shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza				
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV per kanalet e tubove	m3	42.00		
2	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	30.00		
3	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	cope	8.00		
4	Analize	F.V Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD d125	ml	35.00		
5	Analize	F.V Tubo shkarkimi i rrullosur PEHD d160	ml	40.00		
6	2.425	Grope septike 6 m3	cope	1.00		
		Shuma 2				
		3.Shkarkimi i ujrave te shiut				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	55.00		
2	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	38.00		
3	2.341	Pusete shiu 40 x 40, h = 100 cm, me kapak gize	cope	8.00		
4	2.342	Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	4.00		
5	Analize	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	80.00		
6	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	50.00		
		Shuma 3				
		Shuma F / 2				
		F.3 VENDOSJE MAKINERI E PAISJE FURNIZIM ME UJE				
		1.Makineri dhe pajisje				

1	4.06-M	V. Grupi i pompimit per furnizimin me uje sanitar (HS)/Inverter - Prurja: 5.5 m³/h, - Prevalenca: 25 mKH2O, - Fuqia elektrike: 2.2 kW, - Ushqimi: 3~400V / 50Hz - Lidhjet: Ø 1 1/2", PN 10 E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem	kompl	1.00		
2	Analize	V. Autoklave 60 l Presioni maksimal: 10 bar Presioni i punes: 1.5 bar Volumi: 60 lit Lartesia: 480 mm Diametri: 400 mm Lidhjet: 1"	kompl	1.00		
3	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra, D=1600 mm, H=2600 mm	cope	1.00		
		Shuma 1				
		2.Pajisje hidrosanitare				
1	2.217	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	cope	5.00		
	2.215	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte (palestra)	cope	2.00		
2	2.495	F.V Lavaman porcelani tualeti + mishelator	cope	14.00		
3	2.495	F.V Lavamane lab.antiacid (510x360x300) mm & suporte + mishelatore	cope	6.00		
4	2.501	F.V WC allafrenga + kuti shkarkuese	cope	16.00		
5	2.504	F.V WC allaturka + kuti shkarkuese	cope	4.00		
6	2.227	F.V Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	cope	4.00		
7	2.515	F.V Pilete dysHEMEJE Ø 50 mm	cope	7.00		
		Shuma 2				
		Shuma F / 3				
		SHUMA - F PUNIME HIDRAULIKE				
		G. PUNIME MEKANIKE				
		G.1 SISTEMI I MBROJTJES KUNDER ZJARRIT				
		1.Materiali Instalimi				
1	2.493/1	F.V Tub çeliku i zi pategel Ø 2 1/2", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	120.00		
2	2.493/1	F.V Tub çeliku i zi pategel Ø 2", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	125.00		
3	2.493/1	F.V Tub çeliku i zi pategel Ø 1 1/2", kompletuar me gjithë rakorderi.	kg	60.00		
4	2.494/4	F.V Valvol nderprerese me sferë DN 40 (1½")	cope	5.00		
		Shuma 1				
		2.Sinjalistika & kodi indeksimit				
1	Analize	F.V Hidrant zjarri	cope	2.00		
2	Analize	F.V Fikëse zjarri me pluhur	cope	9.00		
3	Analize	F.V Fikëse zjarri me CO2	cope	1.00		
4	Analize	F.V Buton sinjalizimi i zjarrit	cope	2.00		
5	Analize	F.V Lidhja me motopompen	cope	1.00		
6	Analize	F.V Zbritje shkalle	cope	1.00		
7	Analize	F.V Rrezik zjarri nga pajisjet elektrike nën tension	cope	1.00		
8	Analize	F.V Ndalim i shuarjes së zjarrit me uje	cope	1.00		
9	Analize	F.V Drejtim i daljes së emergjences	cope	10.00		
		Shuma 2				
		Shuma G / 1				
		G.2 VENDOSJE MAKINERI E PAISJE MBROJTJE NGA ZJARRI				
		1.Hidrant Zjarri dhe grupi i motopompe				
1	Analize	V. Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraçineske ndërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	cope	2.00		
2	Analize	V. Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1.00		
3	2.488	F V rezervuari zingato 5000 litra, D=1600 mm, H=2600 mm	cope	2.00		
		Shuma 1				
		2.Stacioni i Pompave te Zjarrit , i kompletuar me panel elektrik etc.				

1	Analize	V. Stacioni i Pompave te Mbrojtjes Kundra Zjarrit. Sistemi i rritjes së presionit kompakt në përputhje me EN 12845: 2005 Motopompe me lende djegëse Diesel, ftohje me ajër, injektim direkt i lendes djegëse. - Fuqia: 6.7 kW - Prurja: 14.4 m³/h - Prevalenca: 45 mKH2O Pompe Elektrike - Fuqia: 5.5 kW - Tensioni: 3/400 V, 50 Hz - Shkalla mbrojtëse: IP 54 - Rryma: 14 A - Prurja: 14.4 m³/h - Prevalenca: 45 mKH2O Pompa Pilot - Fuqia: 1x1.1 kW Grupi i MNZ kompletuar me Kit Testimi me Flowmeter, Panel Komandimi dhe Presostate për secilën pompe. Ene zgjerimi 24 lit për pompen pilot. Xhunto antivibrante - 2 cope, valvola flutur DN50 - 2 cope, kolektor dergimi DN50, valvola mos- kthimi DN50 - 2 cope.	kompl	1.00	22,395.02	
		Shuma 2				
		3.Fikëse zjarri me bombula				
1	Analize	V. Fikëse zjarri me pluhur , destinacioni për mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbajtëse metalike portative	cope	15.00	2,182.55	
2	Analize	V. Fikëse zjarri CO2, destinacioni për mbrojtjen e paisjeve elektrike në ndërtesë, kapaciteti normal 6kg, e kompletuar me gjithë mbajtëse metalike portative	cope	1.00	2,182.55	
		Shuma 3				
		Shuma G / 2				
		SHUMA - G PUNIME MEKANIKE				
		H. SISTEMI I NGROHJES				
		H. I PUNIME INSTALIMI				
1	2.493/1	F.V Tub çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 3"	kg	45.00		
2	2.493/1	F.V Tub çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 2"	kg	140.00		
3	2.493/1	F.V Tub çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1 1/2"	kg	165.00		
4	2.493/1	F.V Tub çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1 1/4"	kg	170.00		
5	2.493/1	F.V Tub çeliku i zi pategel (Mannesmann) Ø 1"	kg	155.00		
6	Analize	F.V Armofleks për tubo çeliku pategel Ø 3" x 13mm	ml	30.00		
7	2.535/g	F.V Armofleks për tubo çeliku pategel Ø 2" x 13mm	ml	130.00		
8	2.535/f	F.V Armofleks për tubo çeliku pategel Ø 1 1/2" x 13mm	ml	150.00		
9	2.535/d	F.V Armofleks për tubo çeliku pategel Ø 1 1/4" x 13mm	ml	165.00		
10	2.535/c	F.V Armofleks për tubo çeliku pategel Ø 1" x 9mm	ml	150.00		
11	Analize	F.V Tub multistrat i termoizoluar perfshi dhe pjesët speciale Ø 16x1mm.	ml	2800.00		
12	Analize	F.V Kolektor bronxi 1 1/4" me 5-dalje i kompletuar me sarcineska kontrolli, mini-saracineska dhe ajernxjeres automatik.	cope	1.00		
13	Analize	F.V Kolektor bronxi 1 1/4" me 6-dalje i kompletuar me sarcineska kontrolli, mini-saracineska dhe ajernxjeres automatik.	cope	1.00		
14	Analize	F.V Kolektor bronxi 1 1/4" me 7-dalje i kompletuar me sarcineska kontrolli, mini-saracineska dhe ajernxjeres automatik.	cope	1.00		
15	Analize	F.V Kolektor bronxi 1 1/4" me 8-dalje i kompletuar me sarcineska kontrolli, mini-saracineska dhe ajernxjeres automatik.	cope	1.00		
16	Analize	F.V Kuti kolektori për brenda murit e kompletuar me kapak	cope	4.00		
17	Analize	F.V Radaitor celiku monoblok C22 600x600 (1.2kw)	cope	5.00		
18	Analize	F.V Radaitor celiku monoblok C22 600x800 (1.4kw)	cope	2.00		
19	Analize	F.V Radaitor celiku monoblok C22 600x1000 (1.76kw)	cope	1.00		
20	Analize	F.V Radaitor celiku monoblok C22 600x1400 (2.55kw)	cope	3.00		
21	Analize	F.V Radaitor celiku monoblok C22 600x1600 (3.39kw)	cope	2.00		
22	Analize	F.V Radaitor celiku monoblok C22 600x1800 (3.82kw)	cope	11.00		
23	Analize	F.V Radaitor celiku monoblok C22 600x2000 (4.24kw)	cope	2.00		
24	Analize	F.V Kapese radiator, vida dhe elemente të tjera fiksues për fiksimin e radiatoreve në mur.	cope	52.00		
25	Analize	F.V Valvola termostatike 1/2" .	cope	26.00		
26	Analize	F.V Detentore kendore 1/2"	cope	26.00		
27	Analize	F.V Ajernxjeres radiator 1/2"	cope	26.00		
		Shuma H / 1				

		H.2 AMBIENTI TEKNIK PER PRODHIMIN E UJIT TE NGROHTE				
1	Analize	V. Kaldaja me Peleta e kompletuar me panel komandim dhe element sigurise perfshire. Ketu perfshihet dhe dhoma per depozitim e lendes djegese. Fuqi ngrohese 180 KW.	cope	1.00		
2	Analize	V. Paisje kondicionimi split mural inverte me gaz r32 i kompletuar me te gjitha aksesoret.	cope	4.00		
3	Analize	V. Oxhak Inoksi me dopio paret ne mes 2 pareteve te kete leshe xhami me spesor jo me te vogel se 25mm te perfshihen dhe pjeset speciale si bryla dhe ti inoxi AISI300 me diameter $\Phi=200/250\text{mm}$.	ml	8.00		
4	Analize	V. Pompe primare teke. Prurje $Q=45\text{ m}^3/\text{h}$ dhe $H=5\text{m}$.	cope	1.00		
5	Analize	V. Pompe binjake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin perdhe . Prurje $Q=8.6\text{ m}^3/\text{h}$ dhe $H=12\text{m}$.	cope	1.00		
6	Analize	V. Pompe binjake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin pare . Prurje $Q=10.4\text{ m}^3/\text{h}$ dhe $H=14\text{m}$.	cope	1.00		
7	Analize	V. Pompe binjake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin perdhe (per godinen ekzistuese) Prurje $Q=14.7\text{ m}^3/\text{h}$ dhe $H=16\text{m}$.	cope	1.00		
8	Analize	V. Pompe binjake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin e pare (per godinen ekzistuese) Prurje $Q=8.8\text{ m}^3/\text{h}$ dhe $H=16\text{m}$.	cope	1.00		
9	Analize	F.V Kolektori kryesor me dy dalje i kompletuar me funde torosferike DN200(4")	cope	2.00		
10	Analize	F.V Akumulator inercial 500litra me 4 dalje 3"	cope	1.00		
11	Analize	F.V Sracineske me sfere DN32(1 1/4")	cope	6.00		
12	Analize	F.V Sracineske me sfere DN40(1 1/2")	cope	6.00		
13	Analize	F.V Sracineske me sfere DN50(2")	cope	18.00		
14	Analize	F.V Filter me rrjet I tipit "Y" DN80(3)	cope	1.00		
15	Analize	F.V Sracineske flutur me flanaxhe DN80(3")	cope	8.00		
16	Analize	F.V Xhunto antivibreuse me flanaxhe DN80(3")	cope	2.00		
17	Analize	F.V Valvol me sfere DN25(1")	cope	6.00		
18	Analize	F.V Manometer I paisur me minisarcineske kontrolli 1/2".	cope	10.00		
19	Analize	F.V Valvol sigurie DN25(1") 6 Bar.	cope	1.00		
20	Analize	F.V Ene zgjerimi 150litra 2.5bar.	cope	2.00		
21	Analize	F.V Furnizues automatik i sistemit 3/4" i kompletuar me manometer dhe sarcaineska kontrolli.	cope	1.00		
22	Analize	F.V Ajernxjeres automatik 1".	cope	2.00		
23	Analize	F.V Termostat kontrolli I paisur me sensore per te matur temperaturen e ujit per kontrollin e valvolave 3-rugeshe.	cope	2.00		
		Shuma H / 2				
		SHUMA - H SISTEMI I NGROHJES				
		SHUMA TOTALE - I (A - H)				
		A. PUNIME PRISHJEJE				
		B. PUNIME NDERTIMORE				
		C. PUNIME NDERTIMORE PALESTRA				
		D. SISTEMIME TE JASHTME DHE RRETHIMI				
		E. INSTALIMET ELEKTRIKE				
		F. PUNIME HIDRAULIKE				
		G. PUNIME MEKANIKE				
		H. SISTEMI I NGROHJES				
		SHUMA				
		FONDI REZERVE 5%				
		SHUMA pa TVSH				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE - I				
		I. FURNIZIM MAKINERI DHE PAISJE				
		I.I FURNIZIM MAKINERI E PAISJE FURNIZIM ME UJE				
1	Analize	F. Grupi i pompimit per furnizimin me uje sanitar (HS)/Inverter - Prurja: $5.5\text{ m}^3/\text{h}$, - Prevalenca: $25\text{ mKH}_2\text{O}$, - Fuqia elektrike: 2.2 kW , - Ushqimi: $3\sim 400\text{V} / 50\text{Hz}$ - Lidhjet: $\varnothing 1\text{ 1/2"}\text{, PN }10$ E kompletuar me te gjitha aksesoret e nevojshem	kompl	1		

2	Analize	F. Autoklave 60 l Presioni maksimal: 10 bar Presioni i punes: 1.5 bar Volumi: 60 lit Lartësia: 480 mm Diametri: 400 mm Lidhjet: 1"	kompl	1		
		SHUMA I / 1				
		1.2 FURNIZIM MAKINERI E PAISJE MBROJTJE NGA ZJARRI				
		1. Hidrant Zjarri dhe grupi i motopompe				
1	Analize	F. Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraçineske ndërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	cope	2		
2	Analize	F. Grupi i lidhjes me motopompen për hidrant DN 65. Vendosija në kasetë të jashtme, llamarine çeliku të emaluar në ngjyrë, të kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1		
		Shuma 1				
		2. Stacioni i Pompave të Zjarrit , i kompletuar me panel elektrik etc.				
1	Analize	V. Stacioni i Pompave të Mbrojtjes Kundra Zjarrit. Sistemi i rritjes së presionit kompakt në përputhje me EN 12845: 2005 Motopompe me lende djegëse Diesel, ftohje me ajër, injektim direkt i lendes djegëse. - Fuqia: 6.7 kW - Prurja: 14.4 m³/h - Prevalenca: 45 mKH2O Pompe Elektrike - Fuqia: 5.5 kW - Tensioni: 3/400 V, 50 Hz - Shkalla mbrojtëse: IP 54 - Rryma: 14 A - Prurja: 14.4 m³/h - Prevalenca: 45 mKH2O Pompa Pilot - Fuqia: 1x1.1 kW Grupi i MNZ kompletuar me Kit Testimi me Flowmeter, Panel Komandimi dhe Presostate për secilën pompe. Ene zgjerimi 24 lit për pompen pilot. Xhunto antivibrante - 2 cope, valvola flutur DN50 - 2 cope, kolektor dërgimi DN50, valvola moskthimi DN50 - 2 cope.	kompl	1		
		Shuma 2				
		3. Fikëse zjarri me bombula				
1	Analize	V. Fikëse zjarri me pluhur , destinacioni për mbrojtjen nga zjarri, kapaciteti normal 6 kg, e kompletuar me gjithë mbajtëse metalike portative	cope	15		
2	Analize	V. Fikëse zjarri CO2, destinacioni për mbrojtjen e paisjeve elektrike në ndërtesë, kapaciteti normal 6kg, e kompletuar me gjithë mbajtëse metalike portative	cope	1		
		Shuma 3				
		SHUMA I / 2				
		1.3 FURNIZIM MAKINERI E PAISJE NGROHJE				
1	Analize	F. Kaldaja me Peleta e kompletuar me panel komandim dhe element sigurisë përfshirë. Këtu përfshihet dhe dhoma për depozitim të lendes djegëse. Fuqi ngrohëse 180 KW.	cope	1		
2	Analize	F. Paisje kondicionimi split mural invertë me gaz r32 i kompletuar me të gjithë aksesoret. Fuqi nominale ftohëse ngrohëse Q=3.5/4.0kw.	cope	2		
3	Analize	F. Paisje kondicionimi split mural invertë me gaz r32 i kompletuar me të gjithë aksesoret. Fuqi nominale ftohëse ngrohëse Q=2.5/3.0kw.	cope	2		
4	Analize	F. Oxhak Inoksi me dopio parët në mes 2 parëve të këtyre lesheve xhami me spesor jo më të vogël se 25mm të përfshihen dhe pjesët speciale si bryla dhe ti inoxi AISI300 me diametër Φ=200/250mm.	ml	8		
5	Analize	F.V Pompe primare teke. Prurje Q=45 m³/h dhe H=5m	cope	1		
6	Analize	F.V Pompe binjake ku një është primare tjetra rezerve për katin përde . Prurje Q=8.6 m³/h dhe H=12m.	cope	1		
7	Analize	F.V Pompe binjake ku një është primare tjetra rezerve për katin përde . Prurje Q=10.4 m³/h dhe H=14m.	cope	1		
8	Analize	F.V Pompe binjake ku një është primare tjetra rezerve për katin përde (për gjendjen ekzistuese) Prurje Q=14.7 m³/h dhe H=16m.	cope	1		

9	Analize	F.V Pompe binjake ku nje eshte primare tjetra rezerve per katin e pare (per godinen ekzistuese) Prurje Q=8.8 m³/h dhe H=16m.	cope	1		
		SHUMA I / 3				
		SHUMA I - MAKINERI DHE PAISJE				
		SHUMA TOTALE - II				
		TOTALI INVESTIMIT PA TVSH				
		TOTALI INVESTIMIT ME TVSH				

Preventivi eshte ripunuar dt 20.02.2025 sipas VKM 216 date 13.04.2023 *Sistemit Te Integruar për Informatizimin e Manualit të Çmimeve për Zërat e Punimeve në Ndërtim*.

KONSULENT

"ZETAKONSULT" SHPK & "ZENIT&CO" SHPK

