

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME SHITESASH				
1	3.969	Skarifikim shitese asfalti ekzistues me makineri >	m2	227.0		
2	3.197/1	Prishje shitese çakelli t = 15 cm, me makineri >	m2	227.0		
3	3.211	Shitese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	227.0		
4	3.209	Shitese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	227.0		
5	3.211	Shitese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri >	m2	60.0		
		Shuma 1:				
		2. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT + KANALIZIME				
6	3.405/1	Prishje struktura prej betoni >	m3	10.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
7	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet >	m3	454.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME DHEU				
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km >	m3	510.0		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME ME SONTA NE URA				
9	3.465	Shpim me sonta ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (10-20m)>	m	2,895.0		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	1,551.0		

11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 >	m3	102.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
12	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø >12mm	ton	142.0		
13	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm >	ton	39.4		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME SHITESASH 2				
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	10.0		
		Shuma 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHITESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
15	2.595	F.V. pusete 40x60x150 cm, me kapak zgare gize >	copë	8.0		
16	2.290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura >	ml	40.0		
		Shuma 9:				
		10. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
17	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm >	ml	190.0		
18	3.169	F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm >	copë	5.0		
19	3.175	FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250 W GG FAE 44004, me llampe 250 W 230V >	copë	5.0		
20	3.176	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086 >	copë	5.0		
		Shuma 10:				
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESE, NGADALESUESIT E SHPEJTESIVE				
21	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative >	copë	5.0		
22	3.952	FV tabela te ndryshme rrugore D=90cm >	copë	3.0		

23	3.604	F.V kangjell ne trotuar (struktura metalike e lyster me boje)ne zonat e shkollave >	ml	30.0		
		Shuma 11:				
		12. PUNIME TE NDRYSHME				
24	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka >	m2	20.0		
		Shuma 12:				
		13. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An	Stol me krahë gize, 150x60x75 cm >	copë	2.0		
		Shuma 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						