



BASHKIA E TIRANES
DREJTORIA E PERGJITHSHME E PUNEVE PUBLIKE
PROJEKT ZBATIM
PREVENTIVI I PUNIMEVE

FAZA:

OBJEKTI:

Rehabilitimi i bulevardit "Zogu i I-rë"

Nr.	Nr. Ana	ZERAT E PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	2	3	4	5	6	7
I. PUNIME PRISHJEJE & GERMIMI						
1	2.426/3	Prishje struktura betonarmeje + transport	m3	1,218.750		
2	Ana.1	Çmontim bordura ekzistuese + transport	ml	2,481.120		
3	Ana.2	Hegje pllaka betoni + transport	m2	10,750.000		
4	Ana.3	Hegje shtyllash ndricimi + dorezim ne bashki 12m te larta	cope	40.000		
5	Ana.4	Hegje shtyllash ndricimi + dorezim ne bashki 4m te larta	cope	38.000		
6	3,197/1	Prishje shtres cakell t=15 cm	m2	7,014.200		
7	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zinxhir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	10,403.600		
8	3.17/a	Germine dheu ne seksion te lire me krahe, ne toke te bute, kateg. I-II, trans. K d deri 10m	m3	230.000		
9	2.37/2a+2.37/5b	Transport materiale te ndryshme deri 12 km	m3	12,026.028		
11	Ana.5	Hegje pemesh dhe dorezim ne bashki	cope	242.000		
12	Ana.6	Hegje linjash elektrike	ml	7,072.000		
		Shuma				

II. PUNIME NENSHTRESASH DHE BAZAMENTE						
13	An 32	Gjeotekstil me gramature 280 g/m2	m2	20.000		
14	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makine	m3	3,126.500		
15	3.211	Shtrese cakulli 0-100 mm, t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	22,000.000		
16	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	22,000.000		
		Shuma				
III. PUNIME BETONI DHE BETON ARME						
17	2,262/3	Beton C 12/15, nen bordura t=10cm	m3	141.285		
18	Ana.7	Betonim shtrese C 25/30, nen betonin e lare t=15cm	m3	274.845		
19	Ana.8	Betonim shtrese C 25/30, nen plakat e betonit dhe nen pllakat e gurit natyral t=20cm	m3	1,065.140		
20	Ana.9	Beton C20/25 per bordurat e pemeve dhe te tjera	m3	91.965		
21	Ana.9	Beton C20/25 per basenet etj	m3	8.200		
		Shuma	leke			
IV. PUNIME HEKURBETONI						
22	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	49.000		
23	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	1.200		
		Shuma	leke			
V. PUNIME SHITESASH						
24	Ana.10	Shtrese asfalti me cakell e rashinuar, t=6cm	m2	14,932.140		
25	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m2	16,957.640		
26	3.212/1a	Shtrese konglomerati, t=10cm	m2	16,957.640		
27	Ana.11	Shtrese me asfalt te rashinuar me gure te ngjyrave te ndryshem me finiture rezine	m2	2,384.200		
28	Ana.12	Shtrese me granil bazalti, e zeze, t=8cm	m2	563.200		
29	3.618	F V bordura betoni 25x35 cm	ml	20.000		
30	3,182/c	Shtrese rere natyrore t=4cm	m2	20.000		
31	3.62	Shtrese me pllaka betoni 30x30x10cm me rere per riparime	m2	20.000		
32	Ana.13	Bordura gur natyror ngjyre e eret 20*50*140cm	ml	1,491.000		
33	Ana.14	Bordura gur natyror ngjyre e eret 15*20*140cm	ml	1,230.500		
34	Ana.15	Kuneta me beton C25/30 me ngjyre te zeze te rashinuar 70* 30*10 cm	m2	520.800		
35	Ana.16	Pllaka betoni importi te cilesise se larte t=10cm	m2	2,894.800		

36	Ana.17	Shtrese betoni C 25/30 me ngjyre te zeze l lare t=10cm .	m3	171.580		
37	Ana.18	Shtrese me pllaka me gur natyral me trashesi t= 20 cm	m2	473.000		
38	Ana.19	Shtrese me pllaka me gur natyral me trashesi 10 cm	m2	1,320.960		
39	Ana.20	Kapak kunete betoni C30/37 te rashinur me ngjyre te zeze. 30*70* 10cm	m2	10.600		
		Shuma				
VI. TE TJERA						
40	An 146	F.V. Vijezi I ruges me boje termoplastike (paste)	m2	902.000		
41	An103	F.V. teble normale ndalimi D=60cm	cope	37.000		
42	An53	Tabele drejtkendore (tregimi)(AxB) e madhe 135x200	cope	2.000		
43	Ana.21	Lama te zinkuara 50*5 mm per bordurat e pemmeve.	ml	1,046.000		
44	Ana.22	F.V. i kapakeve te rinj prej gize per pusetat ekzistuese.	cope	120.000		
45	Ana.23	F,V, gur natyror te bardhe per krijim mozaiku ne sheshin e shtruar me beton te lare	ml	685.000		
		Shuma				
VII. PUNIME MOBILIMI						
46	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	11.300		
47	3.17/a	Germim e mbushje dheu me krah kategoria III per themele, h = 1.5m	m3	74.500		
48	2.258	Shtrese zhavori	m3	51.000		
49	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	31.000		
50	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C25/30	m3	34.000		
51	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 16/20	m3	16.910		
52	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m3	15.800		
53	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, hark, t=10 cm, h ~ 4m	m3	42.000		
54	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	9.500		
55	Ana.24	F.V. Pllaka qeramike te glazeruara (zmaltato) sipas menyres artizanale	m2	290.000		
56	2.196/c	Hidroizolim me dy llaci me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	290.000		
57	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.320		
58	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4.420		
59	Ana.25	Stola me beton special, me rashinim, parafabrikat 490/400/340 mm	cope	160.000		

60	Ana.26	Stola me beton special, me rashinim, parafabrikat 1500/600/150 mm me shpinore	cope	59.000		
61	Ana.27	Stola me beton special, me rashinim, parafabrikat 2000/800/150 mm me shpinore	cope	20.000		
62	Ana.28	Beton I rashinuar per pistonat e palevizshem	m3	6.500		
63	3,182/a+An	Shtrese rere natyrore t=30cm	m2	5.880		
64	Ana.29	Mbulesa e shatervanit me inox	m2	90.250		
65	2.134/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 16/20, t = 10 cm	m3	0.926		
66	Ana.30	Beton I rashinuar per shkallet e Fakultetit te Shkencave Natyrore	m3	40.320		
67	Ana.31	Stol dhe njekohesisht veshje me gur natyral te bardhe e rampes se maternitetit	m2	24.000		
68	Ana.32	F.V. e rampes se maternitetit	m2	24.000		
69	2.129/1	Mure b/a t = 11 ~ 20 cm, C 16/20, h ~ 4 m	m3	4.600		
70	Ana33	F.V. Gure zalli te madhesive e ndryshme	m3	25.000		
71	Ana34	Furnizim e vendosje e 2 çezmave publike	cope	2.000		
72	Ana35	Profile metalike L 50*50*4 ne bashkimin e rifiniturave te ndryshme te rruges	ml	120.000		
73	3An/53	Shtylle metalike 7m per semafore	cope	16.000		
74	3An1sh	Shtylle metalike 9 m per semafore	cope	4.000		
75	Ana36	Komplet dritash dyshe per kembesore	cope	26.000		
76	Ana37	Komplet dritash treshe per automjetet	cope	14.000		
77	Ana38	Panel me Rele kohe per sinkronizimin e semaforeve	cope	2.000		
78	3An/pp	Kuti shperndarese ne toke	cope	8.000		
79	Ana39	F.V.mbjtete biçikletash tub inoksi	cope	76.000		
		Shuma				
VIII. PUNIME NE GJELBERIM						
A		Peme				
1	Ana.1	QUERCUS ILEX 30-35	cope	8.000		
2	Ana.2	PLATANUS ORIENTALIS 40-45	cope	10.000		
3	Ana.3	PLATANUS ORIENTALIS 60-70	cope	10.000		
4	Ana.4	PLATANUS ORIENTALIS 80-90	cope	12.000		
5	Ana.5	POPULUS ALBA 40-45	cope	4.000		
6	Ana.6	POPULUS ALBA 60-70	cope	5.000		
7	Ana.7	PINUS PINEA 60-70	cope	14.000		

8	Ana.8	PINUS PINEA 80-90	cope	10.000		
9	Ana.9	ACER PLATANOIDES 30-35	cope	5.000		
10	Ana.10	QUERCUS FRAINETTO 40-45	cope	3.000		
11	Ana.11	QUERCUS FRAINETTO 50-60	cope	3.000		
12	Ana.12	QUERCUS FRAINETTO 80-90	cope	1.000		
13	Ana.13	QUERCUS CERRIS 20-25	cope	4.000		
14	Ana.14	QUERCUS CERRIS 40-45	cope	3.000		
15	Ana.15	QUERCUS CERRIS 60-70	cope	3.000		
16	Ana.16	TILIA TOMENTOSA 30-35	cope	3.000		
17	Ana.17	TILIA TOMENTOSA 40-45	cope	2.000		
18	Ana.18	TILIA TOMENTOSA 60-70	cope	3.000		
19	Ana.19	TILIA CORDATA 30-35	cope	2.000		
20	Ana.20	TILIA CORDATA 40-45	cope	3.000		
21	Ana.21	FRAXUS ORNUS 40-45	cope	26.000		
22	Ana.22	MIMOSA JULIBRISSIN 50-60	cope	6.000		
		Shuma				
B		Shkurre te vogla				
1	Ana.23	Ballota hirsuta - NP -	cope	1,055.000		
2	Ana.24	Ballota pseudodictamnus - NP -		770.000		
		Shuma				
C		Shkurre te medha				
1	Ana.25	Myrtus communis - N - CLT 18 80/100	cope	1,155.000		
		Shuma				
D		Bime shumevjecare				
1	Ana.26	Calamintha nepeta - N - CLT 1,5	cope	814.000		
2	Ana.27	Echium russicum - N - CLT 1,5	cope	271.000		
3	Ana.28	Foeniculum vulgare - NP - CLT 1,5	cope	815.000		
4	Ana.29	Gaura lindheimeri - E - CLT 1,5	cope	903.000		
5	Ana.30	Helleborus cyclophyllus - NP - CLT 1,5	cope	90.000		
6	Ana.31	Helleborus multifidus serbicus - NP - CLT 1,5	cope	90.000		

7	Ana.32	Helleborus orientalis - NP - CLT 1,5	cope	90.000		
8	Ana.33	Knautia macedonica - N - CLT 1,5	cope	90.000		
9	Ana.34	Melissa officinalis - NP - CLT 1,5	cope	271.000		
10	Ana.35	Nepeta faassenii - E - CLT 1,5	cope	1,677.000		
11	Ana.36	Nepeta grandiflora - N - CLT 1,5	cope	959.000		
12	Ana.37	Origanum vulgare - N - CLT 1,5	cope	271.000		
13	Ana.38	Phlomis fruticosa - N - CLT 1,5	cope	1,309.000		
14	Ana.39	Rosmarinus officinalis - NP - CLT 1,5	cope	731.000		
15	Ana.40	Ruta graveolens - NP - CLT 1,5	cope	503.000		
16	Ana.41	Salvia officinalis - N - CLT 1,5	cope	587.000		
17	Ana.42	Salvia ringens - N - CLT 1,5	cope	90.000		
18	Ana.43	Salvia sclarea - NP - CLT 1,5	cope	181.000		
19	Ana.44	Teucrium chamaedrys - N - CLT 1,5	cope	542.000		
		Shuma				
E		Kopshti tropikal				
1	Ana.45	Arundo donax - E - CLT 18	cope	64.000		
2	Ana.46	Canna musafolia - E - CLT 5	cope	64.000		
3	Ana.47	Colocasia esculenta sp vert - E - CLT 5	cope	238.000		
4	Ana.48	Gunnera manicata - E - CLT 20	cope	74.000		
5	Ana.49	Musa basjoo - E - CLT 15	cope	74.000		
6	Ana.50	Tetrapanax payrifera - E - CLT 10	cope	164.000		
		Shuma				
F		Bime kacavieresee				
1	Ana.51	Arundo donax - E - CLT 18	cope	10.000		
2	Ana.52	Wisteria sinensis E - 150/200	cope	10.000		
3	Ana.53	Vitis vinifera - E - 150/200	cope	15.000		
4	Ana.54	campsis radicans 'mme Galen' - E - 150/200	cope	10.000		
5	Ana.55	lonicera japonica - E - 150/200	cope	10.000		
6	Ana.56	rosa varieties (climbing) - E - 150/200	cope	10.000		
7	Ana.57	rosa varieties (climbing) - E - 150/200	cope	15.000		
8	Ana.58	trachelospermum jasminoides - E - 150/200	cope	15.000		

9	Ana.59	wisteria sinensis 'Alba' - E - 150/200	cope	10.000		
		Shuma				
G		Ndihmese				
1	Ana.60	Ankorimi i rrenjeve te penve	cope	167.000		
2	Ana.61	Kavo individule per fiksime peme	cope	167.000		
3	Ana.62	Fv humus i perzier me dhe t=50cm	m3	500.000		
4	Ana.63	Shtrese kompozit humusi t=5cm	kg	12,000.000		
5	Ana.64	Shtrese me ashkla druri pishe t=5cm	m2	1,600.000		
6	Ana.65	Kapak gize per gropat e pemeve Ø 200cm	cope	145.000		
7	Ana.66	Kapak gize per gropat e pemeve Ø 160cm	cope	27.000		
		Shuma				
		Shuma A+B+C+D+E+F+G				
IX. PUNIME HIDRAULIKE						
A		Rrjeti i Kanalizimeve te Ujrave te Bardha Zona A (Segmenti P.Sh 1-P.Sh.16 - P.Kryesore 1)				
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator kat.III	m3	345.000		
2	2.258	Mbushje me zhavorr	m3	78.000		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	290.000		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	290.000		
5	An.2	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	100.000		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	100.000		
7	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	104.000		
8	3.158/5a	Transport materiali i germuar	m3	345.000		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneten e rruges t =15 cm	m3	18.000		
10	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	16.000		
		Shuma				
B		Rrjeti i Kanalizimeve te Ujrave te Bardha Zona A (Segmenti P.Sh 17-P.Sh.31 - P.Kryesore 1-P.Sh.32)				
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator kat.III	m3	386.000		
2	2.258	Mbushje me zhavorr	m3	85.000		

3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	325.000		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	325.000		
5	An.2	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	132.000		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	96.000		
7	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	126.000		
8	3.158/5a	Transport materiali i germuar	m3	386.000		
9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneten e rruges t =15 cm	m3	18.000		
10	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	16.000		
		Shuma				
C		Rrjeti i Kanalizimeve te Ujrave te Bardha Zona B (Segmenti P.Sh.33-P.Sh.48 - P.Kryesore 2)				
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator kat.III	m3	350.000		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	305.000		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	305.000		
4	An.2	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	100.000		
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	111.000		
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	96.000		
7	3.158/5a	Transport materiali i germuar	m3	350.000		
8	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneten e rruges t =15 cm	m3	17.800		
9	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	16.000		
		Shuma				
D		Rrjeti i Kanalizimeve te Ujrave te Bardha Zona B (Segmenti P.Sh.49-P.Sh.64 - P.Kryesore 2)				
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator kat.III	m3	365.000		
2	2.258	Mbushje me zhavorr	m3	80.000		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	310.000		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	310.000		
5	An.2	F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	100.000		
6	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	120.000		
7	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	94.000		
8	3.158/5a	Transport materiali i germuar	m3	365.000		

9	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kuneten e rruges t =15 cm	m3	18.000		
10	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	16.000		
		Shuma				
E		Rrjeti MKZ				
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator kat.III	m3	356.000		
2	2.258	Mbushje me zhavorr	m3	194.000		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	324.000		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	324.000		
5	2.419/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE OD=110mm, PN 10	ml	620.000		
6	3.158/5a	Transport materiali i germuar	m3	356.000		
7	An.2	F V FF gize DN 80 PN 16, L = 800 mm	cope	3.000		
8	An.6	F V Brryl gize me fllanxha 90° (Duck foot) DN 80, PN 16	cope	3.000		
9	An.38	F V TI gize me fllanxha DN 100x80, PN 16	cope	3.000		
10	An.39	F V Fllanxhe + Adaptor HDPE 110/100 PN 16	cope	8.000		
11	An.22	F V Hidrant gize mbitokesor DN 80, PN 16 h= 1400 mm	komplet	3.000		
		Shuma				
F		Rrjeti Shkarkimeve nga kolonat e teracave ne Kolektorin e KUB				
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator kat.III	m3	128.000		
2	3.158/5a	Transport materiali i germuar	m3	128.000		
3	2.521	F.V Tuba per kanalizime PVC OD=140 mm	ml	805.000		
		Shuma				
G		Rrjeti Furnizimit te Shatervaneve				
1	3.89/b	Germim dheu me eskavator kat.III	m3	120.000		
2	2.258	Mbushje me zhavorr	m3	96.000		
3	3.158/5a	Transport materiali i germuar	m3	120.000		
4	2.491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, PN 10	ml	240.000		
5	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " d= 25 mm	cope	4.000		
		Shuma				
		Shuma A+B+C+D+E+F+G				

X. PUNIME PER NDRICIMIN						
A		Impianti i Tokezimit				
1	Ana.1	F.V Percjelles bakri 1x35mm ² per tokezimin	ml	1,200.000		
2	Ana.2	F.V Percjelles 1x16 mm ² V-J per tokezim	ml	200.000		
3	Ana.3	F.V Elektrode tokezimi 1.5m Cu kompletuar me morsete	cope	101.000		
4	Ana.4	F.V Puseta per impiantin elektrik	cope	150.000		
5	Ana.5	F.V Zbare Ekuipotenciale Cu 50x4 mm	cope	1.000		
6	Ana.6	F.V Morseta tokezimi Cu universale	cope	60.000		
		Shuma A				
B		Kabllimet dhe Infrastruktura				
1	3.87/a	F.V Germim dheu me ekskavator 0.15 m ³ , ne kanale me gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne mjet	m3	800.000		
2	3.46/1	F.V Germim kanali ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	220.000		
3	Ana.7	F.V Kabell 3x35+1x25+1x25mm ² FG16OR16	ml	50.000		
4	Ana.8	F.V Kabell 5x16mm ² FG16OR16	ml	20.000		
5	Ana.9	F.V Kabell 5x10mm ² FG16OR16	ml	1,300.000		
6	Ana.10	F.V Kabell 5x4mm ² FG16OR16	ml	1,300.000		
7	Ana.11	F.V Kabell 5x2.5mm ² FG16OR16	ml	1,300.000		
8	Ana.12	F.V Kabell 3x10mm ² FG16OR16	ml	20.000		
9	Ana.13	F.V Kabell 3x6mm ² FG16OR16	ml	14.000		
10	Ana.14	F.V Kabell 3x4mm ² FG16OR16	ml	150.000		
11	Ana.15	F.V Kabell 3x2,5mm ² FG16OR16	ml	1,000.000		
12	Ana.16	F.V Kabell 3x1,5mm ² FG16OR16	ml	4,000.000		
13	Ana.17	F.V Kuti shperndarese IP67 se bashku me materialin izolues per mbushje per te mundesuar perdorimin e kutive ne puseta.	cope	200.000		
		Shuma B				
C		Sistemi i Kontrollit te Ndricimit				
1	Ana.18	F.V Module kontrolli DALI 4 x4 ndricues	cope	1.000		
2	Ana.19	F.V Module kontrolli DALI 2 x4 ndricues	cope	3.000		

3	Ana.20	F.V Module kontrolli DALI 1 x4 ndricues	cope	4.000		
4	Ana.21	Modul kontrolli Dali to RGB (PWM) 2A/channel	cope	16.000		
5	Ana.22	Modul kontrolli Ndricimi On/Off 8 dalje	cope	15.000		
6	Ana.23	Modul LINX 120 kontrolle qendrore	cope	1.000		
7	Ana.24	LINX 120 Logic module hyrje dalje I/O module	cope	1.000		
8	Ana.25	Sensor per nivelin e ndricimit I jashtekomunikim ne LON	cope	1.000		
9	Ana.26	Nderfaqje per Fiber optike FO UTO	cope	30.000		
10	Ana.27	F.V. panel grafik per ndricimin	cope	1.000		
11	Ana.28	Kabell Fiber optike me 6 core per komunikimin e sistemit te kontrollit te ndricimit	ml	1,800.000		
12	Ana.29	Kabell kontrolli 2x2x0.8 per komunikimin e sistemit te kontrollit te ndricimit	ml	3,000.000		
13	Ana.30	P06 Paneli automatik I Ndricimit (per 420 adresa Dali dhe 50 adresa RGB perfshire kabllimet)	cope	1.000		
		Shuma C				
		Shuma A+B+C				
		Shuma per rehabilitimin e bulevardit nga I deri X				
XI PUNIME PER RESTAURIMIN E FASADAVE NE DY KRAHET E BULEVARDIT						
A		PRISHJET / SPOSTIMET				
1	Ana 1	Heqje suvaje të dëmtuar deri ne tulle	m2	4,031.140		
2	2.426/1	Prishje mur tulle	m3	54.820		
3	Ana 2	Prishje mur guri	m3	6.000		
4	Ana 3	Çmontim vetratash, dritaresh, dyersh	m2	1,842.980		
5	Ana 4	Heqje pragjesh	m2	339.010		
6	Ana 5	Çmontim kangjellash metalike	m2	81.200		
7	Ana 6	Çmontim parapeti metalik ballkoni	m2	105.350		
8	Ana 7	Çmontim tendash	cope	324.000		
9	Ana 8	Çmontim grilash	cope	519.700		
10	Ana 9	Çmontim i veshjes së parapetit të tarracës	m2	260.500		
11	Ana 10	Prishje veshje me tjegulla e parapetit të tarracës	m2	8.300		
12	Ana 11	Çmontim veshjes së parapetit të ballkoneve dhe dritareve	m2	93.740		
13	Ana 12	Çmontim ullukësh shkarkimi të catise	ml	839.800		

14	Ana 13	Heqje e tubave të shkarkimit	ml	1,203.420		
15	Ana 14	Heqje e tubave te shkarkimit ne ballkone	cope	96.000		
16	Ana 15	Çmontim I tabelave te reklamave	cope	146.000		
17	Ana 16	Zhvendosje e antenave satelit	cope	19.000		
18	Ana 17	Zhvendosje e kondicionereve	cope	329.000		
19	Ana 18	Heqje shkallësh metalike	m2	5.490		
20	Ana 19	Heqje shkallësh betoni	m3	78.130		
21	Ana 20	Heqje oxhaku	ml	67.200		
22	Ana 21	Çmontim çatie me tjegulla	m2	2,555.550		
23	Ana 22	Çmontim strehe çatie	ml	600.000		
24	Ana 23	Prishje shtese ballkoni me strukture metalike	m2	13.970		
25	Ana 24	Heqje e veshjes me pllaka ne forme tulle	m2	927.600		
26	Ana 25	Heqje e veshjes me pllaka ne katin perdhe	m2	897.200		
27	Ana 26	Heqje pllaka nga ballkonet dhe taracat	m2	515.300		
28	Ana 27	Heqje e nenshtresave ne ballkone dhe tarrace	m2	483.500		
29	Ana 28	Prishje alukobondi	m2	16.500		
30	Ana 29	Prishje mbulese me strukture	m2	147.820		
31	Ana 30	Prishje objekt 1 kat_ strukture e perhereshme	m3	9,127.860		
32	Ana 31	Prishje objekt 1 kat_ strukture e perkoheshme	m3	3,019.590		
33	Ana 32	Prishje objekt 1 kat_ rrethimi metalik dhe xokolatura e tij	ml	166.600		
		Shuma A	Leke			
B		RIPARIME				
34	2.331	Riparim suvaje me llaç bastar	m2	5,690.470		
35	2.352	Riparim suvaje granili	m2	827.000		
36	Ana 33	Sistemimi I kabllove elektrike	ml	1,479.000		
37	2.a-122	Kanalina zingato per kabllot	ml	584.500		
38	2.206	Kasete shkarkimi per tarace	cope	19.000		
39	Ana 34	Pastrim dhe riparim panele per hijezim	m2	197.200		
40	Ana 35	Pastrim I parapetit te taraces	m2	327.680		
41	Ana 36	Riparim elementesh dekorative prej betoni ne ballkone	m2	91.820		
42	Ana 37	Riparim I basrelieveve ornamentale	m2	7.700		
43	Ana 38	Pastrim fasade me tulla	m2	24.500		

44	Ana 39	Riparim I fugave te tullave me llac	m2	10.000		
45	Ana 40	Pastrim I fasadave te veshur me pllaka guri dhe porcelanate	m2	2,606.170		
46	Ana 41	Riparim I elementeve te perforuara qeramike	m2	82.600		
47	Ana 42	Riparim qepenash metalike	m2	130.900		
48	Ana 43	Riparim I grilave te drurit	m2	7.100		
49	Ana 44	Riparim I pjeses se siperme te kornizes se betonit	ml	44.000		
50	Ana 45	Pastrim I pjeses mbrapa te kornizes se betonit	ml	44.000		
		Shuma B				
C		NDERTIME				
51	2.334	Suvatim me llaç bastar	m2	2,626.840		
52	2.352	Suva granili	m2	312.300		
53	2.308/a	Suva me rifiniture grafiato	m2	728.200		
54	2.404/1	Lyerje me boje te celet hidroplastike importi cilesi e I e fasadave	m2	27,839.870		
55	2.404/1+An	Lyerje me boje te erret hidroplastike importi cilesi e I e fasadave	m2	4,277.660		
56	2.401+An	Boje per strukture metalike	m2	80.500		
57	2.401	Boje per siperfaqe metalike	m2	50.000		
58	2.400	Boje per siperfaqe druri	m2	41.850		
59	2.267/1	Shtrim pllakash ne ballkone dhe tarrace	m2	827.300		
60	Ana 46	Nenshtresat e pllakave te ballkoneve dhe tarraces	m2	827.300		
61	2.197	Hidroizolim me karton katrama 2 duar	m2	232.400		
62	Ana 47	Hidroizolues transparent per fasaden e gjelberuar	m2	270.000		
63	2.515	Pileta shkarkimi per ballkone	cope	166.000		
64	2.212/b	F.V. Ulluqe horizontale llamarine bakri 33cm	ml	739.000		
65	Ana 48	F.V. shkarkime vertikale llamarine bakri ø100 mm	ml	1,716.400		
66	Ana 49	F.V.shkarkime vertikale me gize te derdhur	ml	546.280		
67	Ana 50	F.V.Tub shkarkimi vertikal per ballkonet 75mm	ml	283.800		
68	Ana 51	F.V.Tub shkarkimi gize per ballkonet 75mm	ml	190.000		
69	Ana 52	F.V.Brryl per lidhjen e piletes me tubin e shkarkimit	cope	152.000		
70	Ana 53	Mbyllje e tubave te shkarkimit balllore ne ballkone	cope	21.000		
71	Ana 54	Veshje guri per parapetin e taraces	m2	34.500		
72	Ana 55	Veshje shkalle me pllake guri	m2	0.500		
73	2.273/3	F.V. pragje ne vetratat e katit perdhe t=2cm	m2	150.760		

74	2.273/4	F.V. pragje ne dritare e ballkone t=2cm (katet e banimit)	m2	191.450		
75	2.219	Ndertim çatie	m2	3,211.050		
76	Ana 56	Ndertim strehe çatie	m2	744.640		
77	2.203/a	Impluve llamarine ne kornizen e taracave	m2	829.500		
78	2.373	F.V. vetrata ne katin perdhe	m2	1,279.190		
79	Ana 57	F.V hapje te vetratave ne katin perdhe	cope	124.000		
80	2.375/a	F.V. dritare ne katet e banimit	m2	742.420		
81	2.375/a +An	F.V. dritare alumini te ngrohta	m2	230.000		
82	2.395/a	F.V. dyer ne katet e banimit	m2	7.900		
83	2.388+An	F.V. dere druri	m2	4.700		
84	Ana58	Kangjella te reja	m2	122.500		
85	Ana59	Parapet metalik/ korimano	ml	90.600		
86	Ana60	Mbyllje fuge me impluv llamarine	ml	26.900		
87	Ana61	Kabell per antenat e spostuara	ml	44.000		
88	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	20.090		
89	Ana62	Ndertim shkalle me blloqe guri te plote	ml	481.330		
90	2.109/2	Beton per nen shkallen	m3	206.520		
91	Ana63	Veshje anesore me pllaka guri per shkallen	m2	126.010		
92	2.119/1a	Beton C25/30 per trare	m3	22.850		
93	2.122/1a	Strehe betoni (25 cm)	m3	21.450		
94	Ana.64	Alukobond per veshje ne fasade	m2	36.000		
95	Ana.65	Veshje fasade me tulla	m2	1,060.000		
96	Ana.66	Veshje fasade me pllaka guri natyral ngjyre gri	m2	45.600		
97	Ana.67	Veshje fasade me pllaka guri natyral ngjyre e zeze	m2	69.000		
98	Ana.68	Veshje fasade me pllaka guri natyral bgjyre bezhe	m2	313.600		
99	Ana.69	Veshje fasade me pllaka guri natyral ngjyre kafe	m2	22.500		
100	Ana.70	Veshje fasade me pllaka guri natyral ngjyre jeshile	m2	155.300		
101	Ana.71	Veshje fasade me pllaka travertine	m2	94.750		
102	2.355/a+An	Veshje fasade me pllaka graniti te luciduar	m2	87.560		
103	2.355	Veshje me pllaka porcelani	m2	204.300		
104	Ana.72	Veshje fasade me pllaka betoni ngjyre tulle	m2	436.460		
105	Ana.73	Mbulese me strukture metalike per lokal	m2	43.000		
106	Ana.74	Tenda metalike te levizeshme	m2	63.000		

107	Ana.75	Perde per ambientet e jashtme	m2	622.700		
108	Ana.76	Tenda tekstile	m2	221.200		
109	Ana.77	Panele druri laminam per hijezim	m2	112.300		
110	Ana.78	Strukture metalike per montimin e paneleve te drurit	ml	211.500		
111	Ana.79	Ndertim kornize catie me element dekorativ	ml	111.000		
112	Ana.80	F.V. Grila role plastike	m2	986.920		
113	Ana.81	F.V. Grila role druri, me strukture metalike te levizshme, te jashtme	m2	513.460		
114	2394/a	F.V. Grila "Persiane"	m2	4.200		
115	Ana.82	F.V. Grila me thupra te varura mbi strukture metalike te levizshme	m2	102.400		
116	Ana.83	Panele metalike te levizshme te perforuara	m2	281.000		
117	Ana.84	Panele metalike fikse te perforuar	m2	151.240		
118	Ana.85	Rrjete metalike per mbulim fasade	m2	516.610		
119	Ana.86	F.V.Rjeta çeliku te lyera me telajo per mbulimin e kondicionereve dhe per reklama	m2	162.450		
120	Ana.87	F.V. Rjeta çeliku te lyera me telajo te reshkitshme ne ballkone	m2	713.000		
121	Ana.88	Terace e gjelberuar	m2	20.000		
122	Ana.89	Zevendesim i pllakave te porcelainit blu te demtuara	m2	20.800		
123	Ana.90	Brisoleil alumini	m2	63.700		
124	Ana.91	Sistem chillera ndertesa blu	cope	1.000		
125	Ana.92	Strukture metalike S235JR & S275JR	kg	6,877.800		
126	Ana.93	Panele Inoxi	kg	4,700.400		
127	Ana.94	Bulloneri ankorimi M14, L=200 mm (UPA)	cope	344.000		
		Shuma C				
D		GJELBERIMI				
128	Ana.95	Bime kacavjerrese 1	cope	10.000		
129	Ana.96	Strukture metalike per kacavjerrjen e bimeve	m2	260.000		
130	Ana.97	F.V. Vazo me lule 1	cope	56.000		
		Shuma D				
		Shuma per rehabilitimin e fasadave A+B+C+D				
		Shuma nga I ne XI				
		Fondi rezerve 3%				
		Shuma				

PAJISJE DHE MOBILIE						
A	PAJISJE ELEKTRIKE					
1	Ana.31	F.V UPS 3kVA, 1 Fazor per sist. E kontrollit te ndricimit	cope	1.000		
2	Ana.32	F.V PANELI i NDRICIMIT realizuar ne kasete vetrorezine , I kompletuar me mbrojtje magneto-termiko-diferenciale dhe rikycje automatike .	cope	1.000		
3	Ana.33	F.V P07 Panel Prizash- Per perdorim te pergjithshem 400V, 20kW kompozuar nga Panelet prej celiku te pandryshkshem (INOX)	cope	8.000		
4	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	1,500.000		
5	Ana.34	F.V Tub korrugat Ø40	ml	1,500.000		
6	Ana.35	F.V Tub korrugat Ø75	ml	1,200.000		
7	Ana.36	F.V Tub korrugat Ø90	ml	2,000.000		
8	Ana.37	F.V Tub korrugat Ø110	ml	1,900.000		
		Shuma A				
B	NDRICUESIT					
1	Ana.38	F.V Ndricules Rrugor Dekorativ Tip.1 i kompletuar me : 1 cope shtylle cilindrike d=114mm Zn h=12.8m te lyer me Ngjyre Blu RAL5011 ,5 cope ndricues dekorativ LED 58W (3000K , 6715lm , rendiment 115lm/W, CRI 80, Antivandal IK08,IP67, jetegjatesi mesatare 50000h), 5 cope aksesore per montim ndricuesash ne shtylle, 5 cope ushqyes/transformator me nderfaqe DALI dhe morseteri e siguresa .	cope	57.000		
2	Ana.39	F.V Ndricules Rrugor Dekorativ Tip.2 per montim ne shtylle 7.8m LED 74w (3000/4000K 9400 lumen, rendiment 109lumen/w , CRI 70, Antivandal IK08, IP66,mbrojtje nga mbitionion jetegjatesi mesatare 50000h) i kompletuar me ushqyes/transformator me nderfaqe DALI dhe morseteri e siguresa .	cope	47.000		
3	Ana.40	F.V Ndricules Dekorativ Tip.3 minikolone LED 13W (per korsine e bicikletave) alumini me difuzor opal, h=1.0m , 1000 lumen,rendiment 80lumen/w, Antivandal IK10, IP66 mbrojtje nga mbitionion 6/8kV , jetegjatesi mesatare 50000h) i kompletuar me ushqyes/transformator me nderfaqe DALI dhe morseteri e siguresa .	cope	39.000		

4	Ana.41	F.V Shtylle dekorative per Tip.2 Zn cilindrike-konike h=7.8m per rruget qe terminojne ne bulevard	cope	47.000		
5	Ana.42	F.V Ndricues Spot Tokesor LED 54W Tip.4 (per pemet) 3130 lumen,rendiment 59.1 lumen/w, Antivandal IK10, IP67 mbrojtje nga mbitension 6/8kV , jetegjatesi mesatare 50000h) i kompletuar me ushqyes/transformator me nderfaqe DALI dhe morseteri e siguresa .	cope	25.000		
6	Ana.43	F.V Ndricues LED 59W Tip.5 (per hapsirat "Tunel" qe terminojne ne Bulevard) (3000/4000K 9000 lumen, rendiment 162lumen/w , CRI>70, Antivandal IK08, IP66,mbrojtje nga mbitension, jetegjatesi mesatare 100000h) i kompletuar me ushqyes/transformator me nderfaqe DALI dhe morseteri e siguresa .	cope	8.000		
7	Ana.44	F.V Ndricues LED tip projektor Tip.6 150W RGB (per fasadat pjese e projektit) (RGB 6518 lumen Antivandal IK08, IP66,mbrojtje nga mbitension, jetegjatesi mesatare 100000h) i kompletuar me ushqyes/transformator me nderfaqe DALI + DMX dhe morseteri e siguresa .	cope	13.000		
8	Ana.45	F.V Shtylle dekorative cilindrike Zn (per Tip.6) per montimin e projekteve te fasadave h=5m e ljer me Ngjyre Blu RAL5011 kompletuar me krah per montimin e projekteve.	cope	13.000		
		Shuma B				
		Shuma A + B				
		Vlera pa t.v.sh.				
		T.V.SH. 20 %				
		VLERA E PUNIMEVE ME TVSH				