



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË Sh.A.

PROJEKT ZBATIMI

“NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN”

Punoi:

Ing. Thoma KOROVESHI

Ing. Mario GRABOCKA



SHKURT 2023


PËRMBAJTJA E PROJEKTIT:

1. Planimetria e përgjithshme mbi ortofoto (Fl.Nr.1) dhe (Fl.Nr.1/1)
2. Planimetria e përgjithshme (Fl.Nr.2)
3. Planimetria e zbatimit dhe dhe profilet gjatësore (Fl.Nr.3 – Fl.Nr.15)
4. Detaji i lidhjes së objekteve me rrjetin e kanalizimeve (Fl.Nr.16)
5. Pusetë kontrolli b/a (1x1)m h=variabël (Fl.Nr.17 - Fl.Nr.21)
6. Veprat e trajtimit (Gropat septike Nr.1 me përmasa (4x12)m për Turanin dhe Melçanin dhe Nr.2 me përmasa (2x6)m për Turanin) (Fl.Nr.22 – Fl.Nr.43)



PLANIMETRIA PËRGJITHSHME E RRJETIT TË K.U.N. TURAN MBI ORTOFOTO

Fl.Nr.1



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8

SHËNIME:

- Shënimi DN (Diametri Nominal) i referohet diametrit të brendshëm të tubit
- Gjatësia totale e tubave HDPE DN200 SN8 të brinjëzuar është L=1800 m
- Gjatësia totale e tubave HDPE DN300 SN8 të brinjëzuar është L=800 m
- Gjatësia totale e tubave HDPE DN400 SN8 të brinjëzuar është L=350 m
- Numri total i pusetave b/a me kapak gize me përmasa (1x1) m, h=variabël është Np=89
- Numri total i lidhjeve familjare me linjën kryesore të kanalizimeve është Hc=84



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË Sh.A.

Objekti: NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN


Faza: PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi fletës: PLANIMETRIA PËRGJITHSHME E RRJETIT TË K.U.N. TURAN MBI ORTOFOTO

Autorët e projektit: Ing. Thoma KOROveshi
Ing. Mario GRABOCKA

Shkalla: 1:2500

MZ4431001N
SHKURT 2023



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8


SHËNIME:

- Shënimi DN (Diametri Nominal) i referohet diametrit të brendshëm të tubit
- Gjatësia totale e tubave HDPE DN200 SN8 të brinjëzuar është L=900 m
- Gjatësia totale e tubave HDPE DN300 SN8 të brinjëzuar është L=850 m
- Numri total i pusetave b/a me kapak gize me përmasa (1x1) m, h=variabël është Np=50
- Numri total i lidhjeve familjare me linjën kryesore të kanalizimeve është Hc=100

	REPUBLIKA E SHQIPËRISË
	SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË Sh.A.
Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN
Faza:	PROJEKT ZBATIMI
Emërtimi fletës:	PLANIMETRIA PËRGJITHSHME E RRJETIT TË K.U.N. MELÇAN MBI ORTOFOTO
Autorët e projektit:	Ing. Thoma KÖROVESHII
	Ing. Mario GRABOCKA
Shkalla: 1:2500	SHKURT 2023

PLANIMETRIA PËRGJITHSHME E RRJETIT TË K.U.N. TURAN

Fl.Nr.2



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8

SHËNIME:

- Shënimi DN (Diametri Nominal) i referohet diametrit të brendshëm të tubit
- Gjatësia totale e tubave HDPE DN200 SN8 të brinjëzuar është L=1800 m
- Gjatësia totale e tubave HDPE DN300 SN8 të brinjëzuar është L=800 m
- Gjatësia totale e tubave HDPE DN400 SN8 të brinjëzuar është L=350 m
- Numri total i pushtave b/a me kapak gize me përmasa (1x1) m, h=variabël është Np=89
- Numri total i lidhjeve familjare me linjën kryesore të kanalizimeve është Hc=84

	REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË Sh.A.	
	Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN
	Faza:	PROJEKT ZBATIMI
	Emërtimi fletës:	PLANIMETRIA PËRGJITHSHME E RRJETIT TË K.U.N. TURAN
Autorët e projektit:	Ing. Thoma KOROYESHI Ing. Mario GRABOCKA	
	NUS: M264/1001M SHKURT-2023	
Shkalla:	1:2500	

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.1/1÷1/4 dhe Pk.2/1÷2/6)


Fl.Nr.3

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000




LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8



PJERRËSIA	L=55.00 m i=-1.00%			
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar			
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 23,69 l/s ; v = 1,51 m/s ; h/d = 0,50			
NUMRI I PIKETËS	1/1	1/2	1/3	1/4
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1,32	-1,34	-1,50	-1,50
KUOTA E PROJEKTIT	-835,87	-835,72	-835,42	-835,32
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	-835,97	-835,82	-835,52	-835,42
KUOTA E TOKËS	-837,18	-837,06	-836,92	-836,82
NUMRI I PUSETAVE	P-01	P-02	P-03	
DISTANCA PJESORE	15,0	30,0	10,0	
DISTANCA PROGRESIVE	0,0	15,0	45,0	55,0
KILOMETRAZHI	0,0			0,055
KTHESAT	L=15,0 m α=19°15'15,56"	L=30,0 m α=350°46'59,62"	L=10,0 m α=7°14'09,90"	
SHËNIME				



PJERRËSIA	L=155.94 m i=-1.00%					
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar					
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 23,69 l/s ; v = 1,51 m/s ; h/d = 0,50					
NUMRI I PIKETËS	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1,25	-1,11	-1,09	-1,01	-1,21	-1,50
KUOTA E PROJEKTIT	-837,48	-837,02	-836,57	-836,47	-836,25	-835,82
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	-837,58	-837,12	-836,67	-836,57	-836,35	-836,02
KUOTA E TOKËS	-838,72	-838,14	-837,67	-837,48	-837,47	-837,42
NUMRI I PUSETAVE	P-04	P-05	P-06	P-07		P-08
DISTANCA PJESORE	45,0	45,0	10,0	22,0	34,0	
DISTANCA PROGRESIVE	0,0	45,0	90,0	100,0	122,0	155,9
KILOMETRAZHI	0,0			0,1		0,156
KTHESAT	L=90,0 m α=286°06'30,24"	L=10,0 m α=348°46'19,82"	L=22,0 m α=5°41'19,48"	L=34,0 m α=357°19'17,42"		
SHËNIME						



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË SH.A.

Objekti: NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi
fletës: PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.1/1÷1/4 dhe Pk.2/1÷2/6)

Autorët e projektit: Ing. Thoma KOROVESH
Ing. Mario GRABOCKA


Shkalla:
Plani 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000

SHKURT 2023

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.3/1÷3/9)

Fl.Nr.4

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8

PJERRËSIA	L=46.48 m i=-1.94%		L=31.87 m i=-1.87%		L=312.88 m i=-0.80%			
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar		Tub HDPE DN300 SN8 i brinjëzuar		Tub HDPE DN300 SN8 i brinjëzuar			
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 32,99 l/s ; v = 2,10 m/s ; h/d = 0,50		d = 300 mm ; q max = 95,50 l/s v = 2,70 m/s ; h/d = 0,50		d = 300 mm ; q max = 62,47 l/s ; v = 1,77 m/s ; h/d = 0,50			
NUMRI I PIKETËS	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	3/6	3/7	3/8
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1,50	-1,55	-1,50	-1,50	-2,01	-2,01	-2,05	-1,96
KUOTA E PROJEKTIT	-836,86	-836,24	-835,92	-835,32	-835,06	-834,76	-834,49	-834,22
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	-836,96	-836,34	-836,02	-835,42	-835,16	-834,86	-834,59	-834,32
KUOTA E TOKËS	-838,36	-837,79	-837,42	-836,82	-837,07	-836,77	-836,54	-836,18
NUMRI I PUSËTAVE	P-09	P-10	P-08	P-03	P-11	P-12	P-13	P-14
DISTANCA PJESORE	32,0	16,5	31,9	33,0	37,3	33,9	33,9	33,9
DISTANCA PROGRESIVE	0,0	32,0	48,5	80,3	113,3	150,7	184,5	218,4
KILOMETRAZHI	0,0			0,1			0,2	
KTHESAT	L=32,0 m α=230°27'12,82"		L=16,5 m α=259°56'33,77"		L=31,9 m α=284°14'01,83"		L=33,0 m α=296°26'59,83"	
SHËNIME							L=37,3 m α=350°55'59,88"	
							L=135,4 m α=15°49'09,16"	



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË Sh.A.

Objekti:

NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRRAT E
PËRDORURIA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza:

PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi
fletës:

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE
PROFILI GJATËSOR (Pk.3/1÷3/9)

Autorët e
projektit:

Ing. Thoma KOROVESHI
Ing. Mario GRABOCKA

Shkalla:
Plani 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000



SHKURT 2023

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.3/9÷3/20 dhe Pk.4/1÷4/3)

Fl.Nr.5

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000


Profili tërthor tip
(Pk.3/9÷3/18 dhe Pk.4/1÷4/3) Sh.1:50



Tub HDPE DN300 SN8 i brinjëzuar					Tub HDPE DN400 SN8 i brinjëzuar				
d = 300 mm ; q max = 62,47 l/s ; v = 1,77 m/s ; h/d = 0,50					d = 400 mm ; q max = 150,41 l/s ; v = 2,39 m/s ; h/d = 0,50				
3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18
-1,95	-1,95	-1,49	-1,73	-2,02	-1,92	-1,92	-1,93	-1,93	-1,93
833,95	833,67	833,47	833,15	832,83	832,82	832,77	832,72	832,69	832,69
834,05	833,77	833,57	833,25	832,93	832,87	832,82	832,79	832,79	832,79
835,90	835,63	835,43	835,11	834,79	834,74	834,68	834,65	834,65	834,61
P-15	P-16	P-17	P-18	P-19	P-20				
33,9	26,2	39,8	39,8	12,0	5,0	4,9	2,9	2,9	2,9
252,3	286,1	312,3	352,1	382,9	405,2	410,2	415,2	418,1	420,0
0,3				0,4					0,423
L=26,2 m			L=79,7 m		L=18,3 m		L=7,8 m		
α=357°31'14,02"			α=14°43'15,30"		α=14°43'15,30"		α=342°18'09,09"		



PJERRËSIA	L=56.44 m I=-1.47%		
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar		
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 28,72 l/s ; v = 1,83 m/s ; h/d = 0,50		
NUMRI I PIKETËS	4/1	4/2	4/3
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1.50	-1.49	-1.50
KUOTA E PROJEKTIT	837.02	836.60	836.19
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	837.12	836.70	836.29
KUOTA E TOKËS	838.52	838.09	837.69
NUMRI I PUSETAVE	P-21	P-22	P-23
DISTANCA PJESORE	28.2	28.2	
DISTANCA PROGRESIVE	0.0	28.2	56.4
KILOMETRAZHI	0.0		0.056
KTHESAT			
SHËNIME			



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË SH.A.

Objekti:

NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza:

PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi
fletës:

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE
PROFILI GJATËSOR (Pk.3/1÷3/20 dhe Pk.4/1÷4/3)

Autorët e
projektit:

Ing. Thoma KOROVEŠHI
Ing. Mario GRABOCKA

Shkalla:
Plani 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000



SHKURT 2023

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.5/1÷5/2 dhe Pk.6/1÷6/7)


Fl.Nr.6

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000


Profili tërthor tip
(Pk.5/1÷5/2 dhe Pk.6/1÷6/7) Sh.1:50



PJERRËSIA		
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar	
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 23,69 l/s v = 1,51 m/s ; h/d = 0,50	
NUMRI I PIKETËS	5/1	5/2
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1,10	-1,50
KUOTA E PROJEKTIT	835,98	835,82
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	836,08	835,92
KUOTA E TOKËS	837,08	837,32
NUMRI I PUSETAVE	P-24	P-25
DISTANCA PJESORE	16,3	
DISTANCA PROGRESIVE	0,0	16,3
KILOMETRAZHI	0,0	0,016
KTHESAT		
SHËNIME		



PJERRËSIA	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar						Tub HDPE DN300 SN8 i brinjëzuar		Tub HDPE	
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar						Tub HDPE DN300 SN8 i brinjëzuar		Tub HDPE	
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 22,97 l/s ; v = 1,46 m/s ; h/d = 0,50						d = 300 mm ; q max = 66,99 l/s v = 1,86 m/s ; h/d = 0,50		d = 300 mm ; q max = 83,22 l/s ; v = 2,35 m/s ;	
NUMRI I PIKETËS	6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7			
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1,50	-1,60	-1,49	-1,50	-1,49	-1,50	-1,63			
KUOTA E PROJEKTIT	837,05	836,71	836,45	836,19	836,05	835,82	835,25			
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	837,15	836,81	836,55	836,29	836,15	835,92	835,35			
KUOTA E TOKËS	838,55	838,31	837,93	837,69	837,53	837,32	836,89			
NUMRI I PUSETAVE	P-26	P-27	P-28	P-23	P-25	P-29				
DISTANCA PJESORE	36,0	27,9	27,2	15,4	25,0	40,0				
DISTANCA PROGRESIVE	0,0	36,0	64,0	91,2	106,6	131,6	171,6			
KILOMETRAZHI	0,0				0,1					
KTHESAT	L=36,0 m α=348°01'07,76"	L=27,9 m α=306°08'51,26"	L=27,2 m α=283°45'08,16"	L=15,4 m α=303°20'01,95"	L=25,0 m α=292°11'56,69"	L=40,0 m α=11°52'17,49"				
SHËNIME										



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË Sh.A.

Objekti: NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi
fletës: PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE
PROFILI GJATËSOR (Pk.5/1÷5/2 dhe Pk.6/1÷6/7)


Autorët e
projektit: Ing. Thoma KOROVESH
Ing. Mario GRABOCKA
NUIIS
M24431001

Shkalla:
Plani 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000
SHKURT 2023

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.6/7÷6/9 dhe Pk.7/1÷7/3)

Fl.Nr.7





SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8

Profili tërthor tip
(Pk.6/7÷6/9 dhe Pk.7/1÷7/3) Sh.1:50



L=128.05 m i=-1.42%		
Tub HDPE DN300 SN8 i brinjëzuar		
v = 2,35 m/s ; h/d = 0,50		
6/7	6/8	6/9
-1.63	-1.71	-1.50
835.25	834.63	834.01
835.35	834.73	834.11
836.89	836.34	835.51
P-29	P-30	P-31
44.0	44.0	
171.6	215.6	259.6
L=88.0 m α=0°46'31.25"		
0,2		
0,026		

PJERRËSIA	L=51.03 m i=-1.00%		
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar		
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 23,69 l/s ; v = 1,51 m/s ; h/d = 0,50		
NUMRI I PIKETËS	7/1	7/2	7/3
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1.00	-1.33	-1.50
KUOTA E PROJEKтит	836.33	836.07	835.82
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	836.43	836.17	835.92
KUOTA E TOKËS	837.33	837.40	837.32
NUMRI I PUSETAVE	P-32	P-33	P-34
DISTANCA PJESORE	25.5	25.5	
DISTANCA PROGRESIVE	0.0	25.5	51.0
KILOMETRAZHI	0,0		0,051
KTHESAT			
SHËNIME			



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË Sh.A.

Objekti:

NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E
PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza:

PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi
fletës:

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE
PROFILI GJATËSOR (Pk.6/7÷6/9 dhe Pk.7/1÷7/3)

Autorët e
projektit:

Ing. Thoma KOROESH
Ing. Mario GRABOCKA


Shkalla:
Plani 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000

SHKURT 2023

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.8/1÷8/5 dhe Pk.9/1÷9/5)

Fl.Nr.8


SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000





LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8

Profili tërthor tip
(Pk.8/1÷8/5 dhe Pk.9/1÷9/5) Sh.1:50




Shtresë cakëlli t=15 cm
Mbushje me dhë t=variabel
Shtresë rëre (10 cm nën tub/20 cm mbi tub)
Tub i brinjëzuar HDPE DN variabël SN8
Tokë natyrale



Kalim tubi nën kanal
Bashkimi me LKUN 10

PJERRËSIA	L=137.13 m i=-1.00%				
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar				
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 23,69 l/s ; v = 1,51 m/s ; h/d = 0,50				
NUMRI I PIKETËS	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1,09	-1,29	-1,31	-1,52	-2,00
KUOTA E PROJEKTIT	836,69	836,41	836,11	835,81	835,32
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	836,79	836,51	836,21	835,91	835,42
KUOTA E TOKËS	837,77	837,70	837,42	837,33	837,32
NUMRI I PUSETAVE	P-35	P-36	P-37	P-38	P-34
DISTANCA PJESORE	28.2	30.0	30.0	48.9	
DISTANCA PROGRESIVE	0.0	28.2	58.2	88.2	137.1
KILOMETRAZHI	0.0			0.1	0.137
KTHESAT	L=88.2 m α=286°19'23.90"			L=48.9 m α=284°53'22.86"	
SHËNIME					



Bashkimi me LKUN 8

PJERRËSIA	L=84.67 m i=-1.36%				
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar				
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 27.62 l/s ; v = 1.76 m/s ; h/d = 0.50				
NUMRI I PIKETËS	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1.50	-1.42	-1.62	-1.69	-1.50
KUOTA E PROJEKTIT	836.98	836.66	836.42	836.18	835.83
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	837.08	836.76	836.52	836.28	835.93
KUOTA E TOKËS	838.48	838.08	838.04	837.87	837.33
NUMRI I PUSETAVE	P-39	P-40	P-41	P-38	
DISTANCA PJESORE	23.5	17.4	17.6	26.1	
DISTANCA PROGRESIVE	0.0	23.5	41.0	58.6	84.7
KILOMETRAZHI	0.0				0.085
KTHESAT	L=23.5 m α=1°51'35.60"	L=17.4 m α=295°08'39.25"	L=17.6 m α=320°17'43.44"	L=26.1 m α=39°14'41.41"	
SHËNIME					



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË SH.A.

Objekti: NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi fletës: PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.8/1÷8/5 dhe Pk.9/1÷9/5)

Autorët e projektit: Ing. Thoma KOROVESHI
Ing. Mario GRABOCKA

NUIS: M24431001N


SHKURT 2023

Shkalla: Plani 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000


PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.10/1÷10/10)

Fl.Nr.9

Profili tërthor tip
(Pk.10/1÷10/4 dhe Pk.10/5÷10/10) Sh.1:50



Profili tërthor tip
(Pk.10/4÷10/5) Sh.1:50




SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8



PJERRËSIA	L=267.32 m i=-0.89%									
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar			Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar				Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar		Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 22,35 l/s ; v = 1,42 m/s ; h/d = 0,50			d = 200 mm ; q max = 22,35 l/s ; v = 1,42 m/s ; h/d = 0,50				d = 200 mm ; q max = 22,35 l/s ; v = 1,42 m/s ; h/d = 0,50		d = 300 mm ; q max = 22,35 l/s ; v = 1,42 m/s ; h/d = 0,50
NUMRI I PIKETES	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1.50	-1.84	-1.69	-1.70	-1.95	-1.95	-2.25	-2.34	-2.23	-2.00
KUOTA E PROJEKTI	837.70	837.40	837.04	836.81	836.49	836.32	835.90	835.65	835.39	835.32
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	837.80	837.50	837.14	836.91	836.59	836.42	836.00	835.75	835.49	835.42
KUOTA E TOKËS	837.70	837.40	837.04	836.81	836.49	836.32	835.90	835.65	835.39	835.32
NUMRI I PUSETAVE	P-42	P-43	P-44	P-45	P-46	P-47	P-48	P-49	P-50	P-34
DISTANCA PJESORE	34.2	40.2	25.2	36.6	19.3	46.8	28.1	29.0	7.9	
DISTANCA PROGRESIVE	0.0	34.2	74.4	99.6	136.2	155.4	202.3	230.4	259.4	267.3
KILOMETRAZHI	0,0			0,1			0,2			
KTHESAT	L=34.2 m α=279°01'54.64"	L=40.2 m α=296°09'42.30"	L=25.2 m α=14°43'27.98"	L=36.6 m α=277°11'16.56"	L=19.3 m α=18°42'56.10"	L=46.8 m α=75°28'24.80"		L=57.1 m α=335°52'37.09"		
SHËNIME										

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË Sh.A.

Objekti: NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi fletës: PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.8/1÷8/5 dhe Pk.9/1÷9/5)

Autorët e projektit:

Ing. Thoma KOROVESHI

Ing. Mario GRABOČKA

Shkalla: Plani 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000


SHKURT 2023

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.10/10÷10/13, Pk.11/1÷11/2 dhe 12/1÷12/2)



Fl.Nr.10

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000

Profili tërthor tip
(Pk.10/10÷10/13 dhe 12/1÷12/2) Sh.1:50




Profili tërthor tip
(Pk.11/1÷11/2) Sh.1:50



Tub HDPE DN300 SN8 i brinjëzuar			
d = 300 mm ; q max = 69,84 l/s ; v = 1,98 m/s ; h/d = 0,50			
10/10	10/11	10/12	10/13
-2,00	-1,71	-1,64	-1,50
835,32	835,00	834,68	834,37
835,42	835,10	834,78	834,47
835,32	835,00	834,68	834,37
P-34	P-51	P-52	P-53
32,0	32,0	30,4	
267,3	299,3	331,3	361,8
L=102,4 m α=20°42'18,59"			
0,3			
0,362			

PJERRËSIA	L=40,25 m i=-1,09%
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 24,73 l/s v = 1,57 m/s ; h/d = 0,50
NUMRI I PIKETËS	11/1
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1,50
KUOTA E PROJEKTIT	837,84
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	837,94
KUOTA E TOKËS	839,34
NUMRI I PUSETAVE	P-54
DISTANCA PJESORE	40,2
DISTANCA PROGRESIVE	0,0
KILOMETRAZHI	0,0
KTHESAT	
SHËNIME	

PJERRËSIA	L=33,36 m i=-0,94%
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 22,97 l/s v = 1,46 m/s ; h/d = 0,50
NUMRI I PIKETËS	12/1
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1,50
KUOTA E PROJEKTIT	835,89
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	835,99
KUOTA E TOKËS	837,39
NUMRI I PUSETAVE	P-56
DISTANCA PJESORE	33,4
DISTANCA PROGRESIVE	0,0
KILOMETRAZHI	0,0
KTHESAT	
SHËNIME	



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË SH.A.

Objekti:

NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza:

PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi
fletës:

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI
GJATËSOR (Pk.10/10÷10/13, Pk.11/1÷11/2 dhe 12/1÷12/2)

Autorët e
projektit:

Ing. Thoma KOROVESH
Ing. Mario GRABOCKA





Shkalla:
Plani 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000

SHKURT 2023

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.13/1÷13/3 dhe 14/1÷14/3)




Fl.Nr.11

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8



PJERRËSIA	L=32.15 m i=-1.00%	
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar	
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 23.69 l/s v = 1.51 m/s ; h/d = 0.50	
NUMRI I PIKETËS	13/1	13/3
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1.03	-1.50
KUOTA E PROJEKTIT	-836.11	-835.79
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	-836.21	-835.89
KUOTA E TOKËS	-837.14	-837.29
NUMRI I PUSETAVE	P-58	P-59
DISTANCA PJESORE	7.1	25.0
DISTANCA PROGRESIVE	0.0	32.1
KILOMETRAZHI	0.0	0.032
KTHESAT	L=7.1 m L=25.0 m α=2°16'45"34.53" α=293°00'10.46"	
SHËNIME		

PJERRËSIA	L=30.37 m i=-0.99%	
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar	
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 23.57 l/s v = 1.50 m/s ; h/d = 0.50	
NUMRI I PIKETËS	14/1	14/3
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1.11	-1.63
KUOTA E PROJEKTIT	-836.09	-835.66
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	-836.19	-835.76
KUOTA E TOKËS	-837.19	-837.29
NUMRI I PUSETAVE	P-60	P-61
DISTANCA PJESORE	30.4	13.3
DISTANCA PROGRESIVE	0.0	43.6
KILOMETRAZHI	0.0	0.044
KTHESAT	L=10.4 m L=20.0 m L=13.3 m α=187°58'47.88" α=187°58'47.58" α=187°58'47.58"	
SHËNIME		



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË SH.A.

Objekti:

NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza:

PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi
fletës:

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE
PROFILI GJATËSOR (Pk.13/1÷13/3 dhe 14/1÷14/3)

Autorët e
projektit:

Ing. Thoma KOROYESHI
Ing. Mario GRABOCKA

Shkalla:
Plani 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000

SHKURT 2023

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.15/1÷15/11)


FI.Nr.12

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000

LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8

Profili tërthor tip
(Pk.15/1÷15/11) Sh.1:50



842.0
841.0
840.0
839.0
838.0
837.0
836.0
835.0
834.0
833.0
832.0
831.0

Puseta b/a kapak
gize (1x1x1,00) m

Puseta b/a kapak
gize (1x1x0,88) m

Puseta b/a kapak
gize (1x1x1,27) m

Puseta b/a kapak
gize (1x1x1,50) m

Puseta b/a kapak
gize (1x1x1,25) m

Puseta b/a kapak
gize (1x1x1,42) m

Puseta b/a kapak
gize (1x1x1,66) m

Puseta b/a kapak
gize (1x1x1,91) m

Puseta b/a kapak
gize (1x1x1,63) m

Bashkimi me LKUN 11

Bashkimi me LKUN 14

PJERRËSIA	L=91.98 m i=-0.80%										L=154.12 m i=-1.13%																																																																																																			
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar										Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar										Tub HDPE DN300 SN8 i brinjëzuar																																																																																									
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 21,19 l/s ; v = 1,35 m/s ; h/d = 0,50										d = 200 mm ; q max = 25,18 l/s ; v = 1,60 m/s ; h/d = 0,50										d = 300 mm ; q max = 60,88 l/s ; v = 1,60 m/s ; h/d = 0,50																																																																																									
NUMRI I PIKETËS	15/1										15/2										15/3										15/4										15/5										15/6										15/7										15/8										15/9										15/10										15/11									
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1.00										-0.88										-1.27										-1.50										-1.15										-1.25										-1.42										-1.66										-1.77										-1.91										-1.63									
KUOTA E PROJEKTIT	838.14										837.85										837.64										837.40										837.23										837.01										836.66										836.32										836.17										835.98										835.66									
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	838.24										837.95										837.74										837.50										837.33										837.11										836.76										836.42										836.27										836.08										835.76									
KUOTA E TOKËS	839.14										838.73										838.91										838.90										838.38										838.25										838.08										837.98										837.94										837.89										837.29									
NUMRI I PUSETAVE	P-62										P-63										P-64										P-55										P-65										P-66										P-67										P-68										P-61																													
DISTANCA PJESORE	35.7										26.4										29.8										15.0										20.0										30.4										30.4										13.3										16.1										28.9										39.8									
DISTANCA PROGRESIVE	0.0										35.7										62.1										92.0										107.0										127.0										157.4										187.8										201.1										217.2										246.1									
KILOMETRAZHI	0,0																				0,1																														0,2																																																											
KTHESAT	L=35.7 m α=9°01'54.68"										L=56.2 m α=91°48'22.09"										L=15.0 m α=41°38'37.20"										L=20.0 m α=29°34'48.83"										L=60.8 m α=17°13'19.48"										L=13.3 m α=15°14'05.14"										L=45.0 m α=10°46'44.46"										L=39.8 m α=283°07'26.04"																																							
SHËNIME																																																																																																														


	REPUBLIKA E SHQIPËRISË	
		SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË Sh.A.
Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN	
Faza:	PROJEKT ZBATIMI	
Emërtimi fletës:	PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (PK.15/1÷15/11)	
Autorët e projektit:	Ing. Thoma KOROVESHI	
	Ing. Mario GRABOCKA	
Shkalla: Plani 1:1000 Sh.v. 1:100 Sh.h. 1:1000	SHKURT 2023	

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.15/11÷15/20)

Fl.Nr.13

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000


Profilu tërthor tip
(Pk.15/11÷15/20) Sh.1:50



Shtresë çakëlli t=15 cm
Mbushje me dhë t=variabël
Shtresë rëre (10 cm nën tub/20 cm mbi tub)
Tub i brinjëzuar HDPE DN variabël SN8
Tokë natyrale

LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8



Tub HDPE DN300 SN8 i brinjëzuar
Tub HDPE DN400 SN8 i brinjëzuar

d = 300 mm ; q max = 60,88 l/s ; v = 1,72 m/s ; h/d = 0,50
d = 400 mm ; q max = 107,41 l/s ; v = 1,71 m/s ; h/d = 0,50

15/11	15/12	15/13	15/14	15/15	15/16	15/17	15/18	15/19	15/20
-1.63	-1.72	-1.60	-1.52	-1.32	-1.50	-1.64	-1.72	-1.64	-1.93
835.66	835.36	835.28	835.10	834.70	834.37	834.19	834.01	833.82	833.64
835.76	835.46	835.28	835.10	834.80	834.47	834.29	834.11	833.92	833.74
837.29	837.08	836.77	836.51	836.02	835.87	835.83	835.72	835.46	835.57
P-61	P-57	P-69	P-70	P-71	P-53	P-72	P-73	P-74	P-75
39.8	23.9	23.9	39.4	43.0	36.0	36.0	36.7	35.7	
246.1	285.9	309.8	333.7	373.1	416.1	452.1	488.1	524.8	560.5

L=39.8 m α=283°07'26.04"	L=47.8 m α=285°08'41.30"	L=82.4 m α=286°17'33.49"	L=108.7 m α=284°34'22.46"	L=71.4 m α=280°14'19.56"
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË SH.A.

Objekti: NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza: PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi fletës: PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (PK.15/11÷15/20)

Autorët e projektit: Ing. Thoma KOROYESHI
Ing. Mario GRABOČKA

NUIS: M24431001N

SHKURT 2023


Shkalla: Plan 1:1000
Sh.v. 1:100
Sh.h. 1:1000

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.15/20÷3/20 dhe Pk.16/1÷16/3)


Fl.Nr.14

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000

Profilu tërthor tip
(Pk.15/20÷3/18 dhe Pk.16/1÷16/3) Sh.1:50



Shtresë cakëlli t=15 cm
Mbushje me dhë t=variabël
Shtresë rëre (10 cm nën tub/20 cm mbi tub)
Tub i brinjëzuar HDPE DN variabël SN8
Tokë natyrale




Bashkimi me LKUN 6

Bashkimi me LKUN 3

Vepra e trajtimit Nr.1
gize (4x12) m, h=2,5 m

Puseta b/a kapak
gize (1x1x1,92) m


Shkarkim në kanal kullues



Bashkimi me LKUN 17

LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8



L=303.63 m i=-0.51%		L=12.84 m i=1.00%	
Tub HDPE DN400 SN8 i brinjëzuar d = 400 mm ; q max = 107,41 l/s ; v = 1,71 m/s ; h/d = 0,50		Tub HDPE DN400 SN8 i brinjëzuar d = 400 mm ; q max = 150,41 l/s v = 2,39 m/s ; h/d = 0,50	
15/20	15/21	15/22	15/23
-1.93	-1.96	-2.10	-2.10
833.64	833.46	833.41	833.30
833.74	833.56	833.51	833.40
835.57	835.42	835.51	835.40
P-75	P-76	P-31	P-77
35.7	9.2	22.0	16.0
560.5	596.2	605.4	627.4
0.6			0.7
L=71.4 m 280°14'19.56"	L=9.2 m α=81°57'32"	L=22.0 m α=281°33'18.07"	L=92.4 m α=281°33'18.07"
		L=18.3 m α=14°43'15.30"	L=7.8 m α=342°18'09.09"

PJERRËSIA	L=67.40 m i=-0.80%	
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar	
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 21,87 l/s ; v = 1,35 m/s ; h/d = 0,50	
NUMRI I PIKETËS	16/1	16/2
THELLËSIA E GËRMIMIT	-0.80	-0.87
KUOTA E PROJEKTI	835.19	834.92
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	835.29	835.02
KUOTA E TOKËS	835.99	835.79
NUMRI I PUSETAVE	P-79	P-80
DISTANCA PJESORE	33.7	33.7
DISTANCA PROGRESIVE	0.0	33.7
KILOMETRAZHI	0.0	0.067
KTHESAT		
SHËNIME		

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË Sh.A.

Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN
Faza:	PROJEKT ZBATIMI
Emërtimi fletës:	PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.15/20÷3/20 dhe Pk.16/1÷16/3)
Autorët e projektit:	Ing. Thoma KOROVESHI Ing. Mario GRABOCKA
Shkalla:	Plan 1:1000 Sh.v. 1:100 Sh.h. 1:1000

M24431001N

SHKURT 2023



Rajonale Ujësjetellës Kanalizime Korçë

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.17/1÷17/15)

Fl.Nr.15

SKEMA ORIENTUESE
Sh. 1:10000

Profili tërthor tip
(Pk.17/1÷17/15) Sh.1:50



LEGJENDA:

- TUB HDPE DN200 SN8
- TUB HDPE DN300 SN8
- TUB HDPE DN400 SN8

PJERRËSIA	L=147.71 m i=-0.86%										L=107.53 m i=-0.74%					
SPECIFIKIMI I TUBACIONIT	Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar										Tub HDPE DN200 SN8 i brinjëzuar					
ELEMENTËT HIDRAULIKË	d = 200 mm ; q max = 21,97 l/s ; v = 1,40 m/s ; h/d = 0,50										d = 200 mm ; q max = 20,38 l/s ; v = 1,30 m/s ; h/d = 0,50					
NUMRI I PIKETËS	17/1	17/2	17/3	17/4	17/5	17/6	17/7	17/8	17/9	17/10	17/11	17/12	17/13	17/14	17/15	
THELLËSIA E GËRMIMIT	-1,10	-1,18	-1,28	-1,27	-1,17	-1,10	-1,20	-1,44	-1,82	-1,85	-1,85	-1,85	-1,85	-1,85	-1,85	
KUOTA E PROJEKTIT	835.91	835.69	835.48	835.20	834.93	834.65	834.39	834.13	833.87	833.85	833.85	833.85	833.85	833.85	833.85	
KUOTA E FUNDIT TË TUBIT	836.01	835.79	835.58	835.30	835.03	834.75	834.49	834.23	833.97	833.95	833.95	833.95	833.95	833.95	833.95	
KUOTA E TOKËS	837.01	836.87	836.76	836.48	836.10	835.75	835.59	835.57	835.68	835.69	835.69	835.69	835.69	835.69	835.69	
NUMRI I PUSETAVE	P-82	P-83	P-84	P-85	P-86	P-81	P-87	P-88	P-89							
DISTANCA PJESORE	26.1	24.1	32.5	32.5	32.6	35.0	35.0	35.0	2.5	6.0	2.0	2.0	2.0	2.3		
DISTANCA PROGRESIVE	0.0	26.1	50.1	82.6	115.1	147.7	182.7	217.7	252.7	255.2	261.2	263.2	265.2	266.7	269.0	
KILOMETRAZHI	0,0				0,1			0,2							0,269	
KTHESAT	L=50.1 m α=115°17'15.92"					L=97.6 m α=14°15'22.30"					L=105.0 m α=14°47'06.47"					L=16.3 m α=40°24'59.16"
SHËNIME																

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS
KANALIZIME KORÇË SH.A.

Objekti:

NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN

Faza:

PROJEKT ZBATIMI

Emërtimi fletës:

PLANIMETRIA E ZBATIMIT DHE PROFILI GJATËSOR (Pk.17/1÷17/15)

Autorët e projektit:

Ing. Thoma KOROVESHI

Ing. Mario GRABOCKA

Shkalla:

Plani 1:1000


Sh.v. 1:100

Sh.h. 1:1000

SHKURT 2023


M74431001N

Rejonate Ujësjetelës Kanalizime Korçë




	REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË Sh.A.				
Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN				
Faza:	PROJEKT ZBATIMI				
Emërtimi fletës:	DETAJI I LIDHJES SË OBJEKTEVE ME TUBA P.V.C. ME LINJËN E KANALIZIMEVE				
Autorët e projektit:	<table><tr><td>Ing. Thoma KOROVESHI</td><td></td></tr><tr><td>Ing. Mario GRABOCKA</td><td></td></tr></table>	Ing. Thoma KOROVESHI		Ing. Mario GRABOCKA	
Ing. Thoma KOROVESHI					
Ing. Mario GRABOCKA					
Shkalla:	M24431001N SHKURT 2023 Ujësjetës Kanalizime				


SOLETA NE KUOTEN +0.60 (zgara e poshtme, drejtimi 1), Sh. 1:25




SOLETA NE KUOTEN +0.60 (zgara e poshtme, drejtimi 2), Sh. 1:25




PRERJA B-B Sh. 1:25




SOLETA NE KUOTEN +0.60 (zgara e sipërme, drejtimi 1), Sh. 1:25



SOLETA NE KUOTEN +0.60 (zgara e sipërme, drejtimi 2), Sh. 1:25




DETALJ D-A Sh. 1:25




	REPUBLIKA E SHQIPËRISË
	SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË SH.A.
Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN
Faza:	PROJEKT ZBATIMI
Emërtimi fletës:	PUSETË KONTROLLI B/A (1x1) m h mes=1,5 m SOLETA
Autorët e projektit:	Ing. Thoma KOROVESHI
	Ing. Mario GRABOCKA
Shkalla: 1:25	M24431001N SHKURT 2023


PLANI I THEMELEVE, KUOTA -1.40, Sh. 1:25




Mur B/A 1 & 2 Sh. 1:25




Mur B/A A & B Sh. 1:25



PRERJA A-A, Sh. 1:25




DETAJ D-1
Armimi i waterstop, Sc.1:25




 REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË Sh.A.	
Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN
Faza:	PROJEKT ZBATIMI
Emërtimi fletës:	PUSETË KONTROLLI B/A (1x1) m h mes=1.5 m PLANI I THEMELEVE, PRERJA A-A DHE MURET
Autorët e projektit:	Ing. Thoma KOROVESHI
	Ing. Mario GRABOCKA
Shkalla:	SHKURT 2023


PLLAKA E THEMELIT
(ZGARA E POSHTME) KUOTA: -1.40 , Sh. 1:25




PLLAKA E THEMELIT
(PLLAKA E SIPERME) KUOTA: -1.40, Sh. 1:25



DETALJ D-A, Sh. 1:25




PRERJA A1-A1, Sh. 1:25




	REPUBLIKA E SHQIPËRISË	
	SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË Sh.A.	
Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN	
Faza:	PROJEKT ZBATIMI	
Emërtimi fletës:	PUSETË KONTROLLI B/A (1x1) m h mes=1,5 m PLLAKA E THEMELIT	
Autorët e projektit:	Ing. Thoma KOROVESHI	
	Ing. Mario GRABOCKA	
Shkalla: 1:25	SHKURT 2023	


Mur B/A 1 & 2 Sh. 1:25




Mur B/A A & B Sh. 1:25




PRERJA 1-1, Sh. 1:25



PRERJA 1-1, Sh. 1:25




K1 Sh. 1:25




	REPUBLIKA E SHQIPËRISË		
	SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË Sh.A.		
Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN		
Faza:	PROJEKT ZBATIMI		
Emërtimi fletës:	PUSETË KONTROLLI B/A (1x1) m h mes=1.5 m ARMIMI I MUREVE		
Autorët e projektit:			
	Ing. Thoma KOROVESHI		
	Ing. Mario GRABOCKA		
Shkalla: 1:25	 M24431001N SHKURT 2023		


PLANI I THEMELEVE, KUOTA +0.60,
SH 1:25




Br-1 Sh. 1:25





PROFILI TIP
(SEKSION DREJTKENDOR), Sh. 1:25



PROFIL TIP
(SEKSION RRETHOR), Sh. 1:25



PRERJA a-a sc.
1:10



	REPUBLIKA E SHQIPËRISË SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË Sh.A.
Objekti:	NDËRTIMI I RRJETIT TË KANALIZIMEVE PËR UJRRAT E PËRDORURA NË FSHATIN TURAN DHE MELÇAN
Faza:	PROJEKT ZBATIMI
Emërtimi fletës:	PUSETË KONTROLLI B/A (1x1) m h mes=1.5 m HYRJA
Autorët e projektit:	Ing. Thoma KOROYESHI Ing. Mario GRABOCKA
Shkalla:	1:25 M24431001N SHKURT 2023