



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHKODËR
DREJTORIA E BUJQESISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE TRAJTIMIT AMTP

Raporti teknik

Objekti : Rikonstruksion i Kanalit Ujites Fshati Gajtan NJ Admin Guri Zi

Burimi i financimit : Bashkia Shkodër

Afati i realizimit : 45 dite

Fondi parashikuar : 6.106,655 lek pa TVSH

Vendodhja : Nj.A Guri Zi.

Gjendja aktuale.

Ne kanal in ujites me gjatesi 450 ml ,qe mbulon me vaditje kete zon te Njesise Administrative Guri Zi, dhe konkretisht ne fshatin GAJTAN , Ky aks nuk ka qene i betonuare asnje here,dhe banoret e zones e kan hapur provizore kete pjese kanali sa per te mbuluer pjeserisht vaditjen e tokave te tyre.

Duke pare rendesine e kesaj pjese per banoret e fshatit Gajtan eshte menduare qe te behet nje nderhyrje ne nje pjese prej 330 ml.

Referuare terrenit eshte vendosur qe kjo pjes e kanalit te jete me tub te Brinjezuar Ø 600 .pasi eshte me efektive dhe me e qendrushme si dhe humbjet e ujit jan pathuajse zero. Si fillim do behet prerja e gjithë siperfaqes me shkurre ,do te behet piketimi i objektit ,pastaj do fillohet me hapjen e kanalit gjatesor me krah ,ku ne kete kanal do hedhet tubi i brinjezuar Ø 600.te gjitha dherate e germuera perseri do hillen mbi tubat dhe do rrethijn tubacionin.eshte parashikuare qe ne disa vende te behen puseta shkarkimi ku ne cdo pusete do vendosen tuba dalje dhe saracineska per familjet .

Transporti i materialeve te ndertimit si dhe tubacionet do kryhen me krah dhe kafshe rreth mbi 1 Km .

Me poshte do japim disa foto ilustruese mbi gjendjen aktuale te kanalit si dhe disa vijzime se ku do jete nderhyrja.













