



RELACION TEKNIK

PER OBJEKTIN

“RIKONSTRUKSION SHKOLLA E MESME “SHEFQET GUZI”,

BASHKIA GRAMSH”

Gramsh, 2023

RELACION TEKNIK

PER OBJEKTIN

“RIKONSTRUKSION SHKOLLA E MESME “SHEFQET GUZI”, BASHKIA GRAMSH”

Gjinnazi “Shefqet Guzi” ndodhet ne territorin e bashkise Gramsh, ne te cilen zhvillojne procesin mesimor nxenes nga qyteti i Gramshit dhe nga fshatrat e Bashkise Gramsh.

Shkolla eshte 4 kateshe e ndertuar rreth viteve 1980 dhe ndodhet ne qytetin e Gramshit. Si shkak i ndertimit te hershem te saj, eshte e amortizuar dhe konkretisht fushat ku kryhen mesimdhenea dhe aktivitetet sportive jane te amortizuar dhe per kete arsye bashkia Gramsh ka bere projektin per rikonstrukcionin e saj.

Sot, kjo shkolle ndodhet ne gjendje shum te amortizuar dhe konkretisht, qilimi hidroizolues i taraces eshte i prishur, duke bere qe lageshtia te depertoj si ne klasat e katit te pare ashtu edhe ne klasat e katit katert. Dritaret prej duro-alumini, te cilat jane jashte kushteve teknike, me kasa te prishura dhe xhama te thyer. Suvatimet e brendeshme (tavane dhe mure) ne te gjitha teresine e shkolles jane te demtuara si shkak i depertimit te ujit te shiut brenda objektit.

Territoret sportive te kesaj shkolle nuk jane te sistemuara dhe ne te mbizotron balte, rrethimet e fushave jane te prishura duke kerkuar nderhyrje ne te gjitha terrenet sportive, duke perfshire ndricimin dhe drenazhimin e fushave sportive.

Tualet e shkolles ndoshen brenda objekti, dhe ne gjendje te mjerueshme, jashte gjithë kushteve higjenosanitare, me dyer e dritare te demtuara, me pajisje hidrosanitare te dala jashte funksionit

Suvatime te brendshme te mureve dhe tavaneve te klasave dhe ambienteve te tjera, nderrimi i dritareve te amortizuara me dritare duralumini me tek xham, nderrimi i dyerve te amortizuara me dyer duralumini me mbushje, rikonstrukcion i tualeteve te kesaj shkolle duke perfshir edhe vendosjen e pajisjeve hidrosanitare te reja, hidroizolimi i taraces se shkolles ne menyre pengimin e futjes se lageshtise ne shkolle, realizimi i punimeve te rrethimit sipas projektit dhe zerave te llogaritur ne preventiv.



Duke qene se ne keto kushte aktivitetet sportive jane shume te veshtira per tu zhvilluar, duke respektuar standartet per projektimin e shkollave, eshte menduar qe te hartohet ky projekt, ne te cilin jane parashikuar rihabilitimi i ndertesese te shkolles si dhe te fushave sportive, si fusha e mini futbollit, fusha e basketbollit, fusha e volejbollit, pista e vrapimit si dhe ndricimi dhe drenazhimi i fushave sportive duke zhvilluar ne kushte normale oret e edukimit fizik si dhe aktivitetet sportive.

Punimet ne kete objekt jane parashikuar te zhvillohen ne harkun kohor prej 180 ditesh, duke plotesuar te gjitha zerat e parashikuar ne preventiv, sipas grafikut te punimeve te ketij projekti.

Me realizimin e ketij investimi sipas projektit te rikonstruksionit mendojme se ky objekt do te plotesoje kushtet normale per zhvillimin e procesit mesimor te edukimit fizik per nxenesit e gjimnazit "Shefqet Guzi" ne qytetin Gramsh.

Per sa me siper hartohet ky relacion teknik.

HARTOI

ING. ALI COHODAR