

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Hyrje

Qe ne vitin 2016, pyjet dhe kullotat me vendim te Keshillit te Ministrave jane kthyer ne pronësi të bashkive të cilat duhet te ngrënë struktura te specializuara per menaxhmin e pyjeve dhe kullotave. Ne baze te ligjit te pyjeve qeverisja teknike e sektorit të pyjeve dhe të kullotave bëhet sipas planeve të mbarështimit. Te cilat duhet të sigurojnë masat për:

a) Zhvillimin e qëndrueshëm të fondit pyjor kombëtar, ruajtjen dhe krijimin e kushteve natyrore përgjallesat pyjore dhe komunitetet e tyre;

b) Mbrojtjen, trajtimin dhe kryerjen e punimeve silvikulturore e të punimeve të tjera, të cilat kanë për qëllim sigurimin e funksioneve ekologjike dhe shoqërore, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës pyjore, vjeljen e prodhimeve pyjore dhe përdorimin e fondit pyjor kombëtar, duke siguruar vazhdimësinë e prodhimeve pyjore, tëburimeve të tjera dhe të gjeneratës së re të masivit pyjor;

c) Mbarështimin e pyllit dhe të tokës pyjore, për të ruajtur funksionet e tyre, shkallën e ruajtjes së mjedisit pyjor dhe të ripërtëritjes natyrore;

ç) Përdorimin e qëndrueshëm të burimeve pyjore e natyrore të ngastrave e ekonomive pyjore, në përputhje me zhvillimin e qëndrueshëm të gjallesave pyjore dhe të komuniteteve të tyre.

Objektivi kryesor

Të sigurojë menaxhim të qëndrueshëm të ngastrës në të cilën do të bëhen ndërhyrje rigjeneruese me struktura dhe cilësi të mirë në përshtatje me kushtet e stacionit dhe në përputhje me objektivat e planit të mbarështimit.

Objektivat specifike

- Te optimizojë formen e qeverisjes në përputhje me nevojat lokale, mundësitë e grumbullit pyjor dhe mjedisit për të përmirësuar prodhimtarinë.
- Te optimizohet nevoja dhe mundësia ekologjike/silvikulturore në përputhje me rendesinë multifunksionale, sociale dhe mjedisore të pyjeve.
- Te përmirësojë përdorimin e prodhimtarisë së stacionit në pyjet me funksion prodhues.
- Te përmirësojë cilësinë dhe gjendjen e pritshme të grumbujve të trungishteve me funksion prodhues
- Punimet të kenë impakt sa më të vogël në dëmtimin e filizërisë së grumbullit
- Të bëhet e mundur ruajtja e specieve drunore të rralla që gjenden në këtë objekt
- Ta përmirësojë ose mirëmbajë në një gjendje të mirë funksionale grumbullin pyjor.

Tabela 1. Ngastrat që do të preken nga ndërhyrjet rigjeneruese për vitin pyjor 2022-2023

Ekonomia Pyjore	Ngastra	Asortimenti	Njësia matëse	Sasia (m ³ /mst)	Çmimi për njësi	TOTAL pa TVSH (lekë)	TOTAL pa TVSH (lekë)
Petran-Çarshovë	196a	Trupa+Lndërtimi	M ³	-	-	-	2 325 450
		Dru Zjarri	mst	750			
TOTALI			mst	750			2 325 450

Metoda e punës për ndërhyrje rigjeneruese

Metoda e punës për ndërhyrje rigjeneruese të ngastrave do të kryhet sipas VKM 438 datë 08.06.2016 ‘‘Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore ‘‘

Procedurat e punimeve të terrenit

Në fillim të punës në terren, personi përgjegjës për dorëzimin e ngastrës për ndërhyrje rigjeneruese inspektori I zonës dhe pala e interesuar për këto punime bëjnë një udhëtim të përbashkët në terren për të vlerësuar gjendjen aktuale të grumbullit pyjor

Gjatë punës në terren janë të domosdoshme si:

- Kontrolli periodik i punës nga personi i ngarkuar me këtë detyrë, ashtu dhe
- Udhëtimet e përbashkëta të të gjithë personave të interesuar.

Në raste kur shfaqen mendime të ndryshme për çështje të caktuara vendimi përfundimtar i takon shefit të Strukturës përgjegjëse për Administrimin dhe Menaxhimin e Pyjeve dhe Kullotave.

Në përfundim të punimeve kryhet përsëri një kontroll i punimeve nga një grup i përbashkët i personave të interesuar. Problemet kryesore diskutohen dhe rezultatet kryesore praqiten dhe diskutohen.

Kjo duhet të arrihet duke përdorur një silvikulturë pranë natyrës dhe me bazë ekologjike, duke ndjekur vazhdimisht objektivat e përdorimit të shumfishtë të pyllit me qëllim optimizimin e prodhimit (lëndës drusore, produkteve të tjera ose përfitimeve të tjera) dhe duke minimizuar shpenzimet dhe gjithë ndikimet e dëmshme.

Ndërhyrjet rigjeneruese në ngastrat e përcaktuara duhet të mbajnë parasysh kriteret e mëposhtme:

- Nderhyrjet të jenë në përshtatje me mjedisin lokal dhe karakteristikat e grumbullit.
- Përdorimin e zhvillimit natyral të pyjeve (automatizimi biologjik).
- Të mos dëmtohet filizëria e instaluar.
- Gjatësia e druve të jetë sipas standartit shtetëror 95 cm deri 105 cm
- Lartësia e druve të stivosura të jetë sipas standartit shtetëror 110 cm
- Të mos dëmtohen speciet e rralla që gjenden në ngastër.
- Prerja e drurëve të mos bëhet në një lartësi të madhe nga sipërfaqja e tokës (1/3 e diametrit).
- Të priten vetëm drurët e përcaktuar nga specialist i pyjeve në bashki.
- Parcela e cila do ti jepet pales së interesuar të mbrohet dhe të mbajë përgjegjësi nga zjarret dhe prerjet e paligjshme.
- Ndërhyrjet rigjeneruese të kryhen Brenda afatit të përcaktuar
- Pas përfundimit të ndërhyrjes rigjeneruese ngastra të pastrohet ku mbeturinat e dala të grumbullohen në nëtogje me largësi 30-40 m .

Për një zhvillim të qëndrueshëm të pyjeve duhet përmiresuar nëpërmjet

- Një ndërhyrje me impact sa më të pakët në grumbullin pyjor.
- Të krijohen kushtet dritësuese për filizërinë e instaluar
- Të mos ketë dru të kalbura gjatë dorezimit .

Raportimi dhe Kohëzgjatja

Pala e interesuar që do të merret me punimet rigjeneruese në ngastra do të bëjë raportim të punës cdo 1 muaj për ecurinë e punës duke paraqitur pranë zyrës së menaxhimit rakordimet mujore.Kohëzgjatja e punimeve do të jetë 5 muaj.

Grafiku i punimeve viti pyjor 2022-2023

PUNIMET	I	II	III	IV	V
Verifikimi në terren					
Marrje të dhënash rreth ngastrës					
Raportimi i ecurisë së punës					
Punime rigjeneruese					
Pastrimi i ngastrës nga mbeturinat					
Përgatitja e dokumentacionit për dorëzimin e ngastrës					
Dorëzimi i ngastrës					

SPECIFIKOI : ING._____