

SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE TERMAT E REFERENCES

➤ SPECIFIKIMET TEKNIKE

Punimet civile

Suvatimet

- Suva çimento-rërë.
- Sipërfaqe pa çarje.
- Përfundim i lëmuar.

Patinimi

- Material akrilik.
- Përfundim i njëtrajtshëm.

Lyerja

- Bojë cilësore për ambiente të brendshme.
- Dy shtresa.
- Rezistente ndaj lagështisë.

Instalimet elektrike

Kabllo

- Përçues bakri.
- Izolim PVC.
- Standard IEC 60502.
- Tension 0.6/1 kV.

Prizat

- 16A.
- 230V.
- Me tokëzim.

Ndërprerësit automatikë

- IEC 60898.
- 6 kA.
- Karakteristikë C.

Kutitë elektrike

SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE TERMAT E REFERENCES

- Material ABS.
- IP54 ose më i lartë.

Ndriçuesit LED

- Jetëgjatësi minimum 50,000 orë.
- Efikasitet minimal 100 lm/W.
- CRI ≥ 80 .
- Temperatura e ngjyrës 4000 K.
- Garanci minimum 24 muaj.

➤ TERMAT E REFERENCES

- **Autoriteti Kontraktor**

BASHKIA DIBER

- **Objekti**

Rikonstruksioni i skenës së dëmtuar nga zjarri në Pallatin e Kulturës.

- **Përshkrimi**

Operatori ekonomik do të realizojë të gjitha punimet sipas preventivit, projektit dhe specifikimeve teknike.

- **Afati i realizimit**

Punimet do të realizohen brenda **45 ditëve kalendarike** nga data e lidhjes së kontratës.

- **Garancia**

Operatori ekonomik do të garantojë punimet për një periudhë jo më pak se **24 muaj** nga marrja në dorëzim.

➤ METODOLOGJIA E ZBATIMIT

Punimet do të zhvillohen sipas fazave:

1. Organizimi i kantierit.
2. Sigurimi i zonës së punimeve.
3. Heqja e elementeve të dëmtuara.

SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE TERMAT E REFERENCES

4. Punimet civile.
5. Instalimet elektrike.
6. Montimi i pajisjeve.
7. Testimet.
8. Pastrimi përfundimtar.
9. Dorëzimi i objektit.

➤ KONTROLLI I CILËSISË

Gjatë zbatimit do të kryhen kontrolle për:

- cilësinë e materialeve;
- përputhshmërinë me projektin dhe preventivin;
- cilësinë e montimit;
- funksionimin e instalimeve elektrike;
- testimin e ndriçimit;
- matjen e rezistencës së izolimit dhe tokëzimit.

Punimet do të pranohen vetëm pas përfundimit me sukses të testeve dhe verifikimeve teknike.

➤ KUSHTET E SIGURISË NË PUNË

Operatori ekonomik është përgjegjës për:

- zbatimin e legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë;
- pajisjen e punonjësve me mjete mbrojtëse personale;
- sigurimin e zonës së punimeve;
- parandalimin e rreziqeve elektrike dhe të zjarrit;
- largimin e mbetjeve dhe mbajtjen e kantierit të pastër.

➤ DORËZIMI I PUNIMEVE

Punimet do të dorëzohen pasi:

- të jenë realizuar të gjitha zërat e preventivit;
- të jenë kryer provat funksionale;
- të jenë dorëzuar certifikatat e materialeve dhe pajisjeve;
- të jetë nënshkruar procesverbali i marrjes në dorëzim.

SPECIFIKIMET TEKNIKE DHE TERMAT E REFERENCES

Punoi: Ing. B.Mazari