

SPECIFIKIME TEKNIKE

Per projektin: "RIKONSTRUKSION I KANALIT TE LINGAJCES FAZA IV, FSHATI PRRENJAS, BASHKIA PRRENJAS.

I-TE PERGJITHSHME

1.1 HYRJE

Qellimi i pregatitjes te ketij kapitulli eshte sqarimi i kekesave per kontraktorin ne lidhje me projektin , ecurine e punes konform kushteve teknike te zbatimit. kontrates , legjislacionit ne fuqi per: **"RIKONSTRUKSION I KANALIT TE LINGAJCES FAZA IV FSHATI PRRENJAS", BASHKIA PRRENJAS.**

Legjislacionit per mbrojtjen e ambientit dhe publikut, si dhe detyrimet qe duhet te plotesoje Kontraktori gjate zbatimit te projektit te punimeve.

1.2 DOKUMENTAT DHE VIZATIMET

Te gjitha dokumentat dhe vizatimet e tjerta teknike qe shoqerojne kete projekt do te jene baze per vleresimin, sasine dhe cilesine e punes qe do te behet per zbatimin e ketij projekti.

Kontraktori duhet te shqyrtoje projektin qe ne fillim te punes dhe perpara lidhjes te kontrates me investitorin e objektit.

Kontraktori do te verifikojte te gjitha sasite, permasat te dhenat teknike dhe detajet e dhena ne vizatimet dhe dokumentat teknike qe shoqerojne kete projekt.

Kontraktori do te marre persiper te gjitha pergjegjesine e llogaritjeve per sasine dhe llojet e materialeve, volumeve te punes si dhe paisjeve te kerkuara per kryerjen e ketij projekti.

Qdo ndryshim apo pershtatje me kushtet aktuale te terrenit do te behet vetem ne bashkkepunim me projektuesit ose supervizorit te punimeve me aprovim te investitorit.

Mina
cerra

Digitally signed by
Mina cerra
Date: 2025.12.20
11:41:00 +02'00'

1.3 ZEVENDESIMET

Zevendesimet e materialeve te specifikuara ne projekt do te behen vetem me aprovimin esupervizorit te punimeve dhe investorit dhe Investiorit.

Keto zevendesime do te behen nese materiale i propozuar eshte me cilesi te njejta ose me te mira se materiali qe do te zevendesohet.

Kerkesa per zevendesimin e materialeve duhet te shoqerohet me dokumenta qe tregojne cilesine e materialeit te propozuar dhe te dhenat teknike te dhena nga prodhuesi i ketij materiali. Duhet te kihet parasysh asnje pagese shtese apo ndryshim mbi cmimin njesi te dhene nga Kontraktori ne Oferten etij dhe te pasqyruar ne preventivin e objektit qe shoqeron Kontraten.

1.4 GRAFIKU DHE METODOLOGJIA PUNIMEVE

Kontraktori pas shqyrtimit te projektit dhe gjendjes aktuale ne vend duhet te pregatite Grafikon e punimeve dhe Metodologjine e puneve sipas te cilave do te punoje per te plotesuar kerkesat ezbatimit te projektit ne kohen , sasine dhe cilesine e duhur

Grafiku i punimeve do te paraqese aktivitetet kryesore qe do te beje kontraktori per perfundimin me sukses te punimeve sipas kontrates. Ne grafikun dhe zberthimin e metodes se punes duhet te perfshihen keto aktivite.

Mobilizimi.

- Investigimi topografia dhe piketimi i objekteve.
- Furnizimi , trasporti dhe magazinimi i materialeve.
- Aktivitetet e punimeve te tokes.
- Aktivitetet e Punimeve te ndertimit.
- Aktivitetet e Punimeve te betonit.
- Aktivitetet e Punimeve ndertimore.
- Aktivitete te punimeve elektrike dhe mekanike.
- Mbrojtja e Punimeve te, ambientit dhe publikut.
- Kontrolli laboratorik , testimi dhe Kontrolli i cilesise se materialeve.
- Pregatitja e librezave te masave Kolaudimi dhe marrja ne dorzim i objektit. Pastrimi i sheshit te ndertimit.
- Pregatitja e raporteve mujore dhe perfundimtare per punen e kryer.

1.5 KOSTOT PER MOBILIZIMIN DHE PUNET E PERKOHSHME

Kontraktori i punimeve duhet te kuotoje me cmime njesi te detajuara, mobilizimin e ekipit te tij si dhe te makinerive, qe do te perdore per zbatimin e punimeve.

Ne keto kosto do te perfshihen: Kosto per sigurimin e transportit dhe lejeve perkatese

- Energjia elektrike lidhjet telefonike dhe furnizimi me uje
- Mirembajtja e impianteve te ndertimit, rrugeve dhe ambienteve te punes
- Mbrojtja kundra zjarrit.

Mina
cerca

- Magazinimi i materialeve, ruajtja e objektit.
- Kujdesi mjekesor.

1.6 HYRJA NE SHESHIN E NDERTIMIT

Gjate gjithë kohës së punës së zbatimit të punimeve. Kontraktori duhet të organizoj punën për levizjen e njerezve në sheshin e ndertimit. Sheshi ndertimit duhet të jetë me shirita plastike dhe tabela që njoftojnë publikun se këtu kryen punime .

Kontraktori nuk duhet të lejojë hyrjen në objekt të personave që nuk kanë lidhje me kryerjen e punimeve në sheshin e ndertimit.

Kontraktori është përgjegjës për sigurinë puntoreve gjatë punës për shëndetin e tyre.

1.7 FURNIZIMI ME UJE

Uji që do të nevojitet për punë do të merret nga burime natyrore me që kanalizimet janë në terrene malore dhe larg qendres së banuar dhe në vendet ku nuk ka ujë dhe rrjet ujësjellsi uji do të trasporohet me depozita ujësjellsi.

1.8 FURNIZIMIME ENERGJI ELEKTRIKE

Furnizimi me energji elektrike do të bëhet nga rrjeti kryesor elektrik nepermjet një matesi në pikën me të afertë e cila do të caktohet nga Operatori që e ka në përdorim linjen elektrike dhe do të jepet në përdorim me anë të kontratës.

1.9 PIKETIMI DHE FOTOGRAFIMI I PUNIMEVE

Kontraktori me shpenzimet e tij do të bëjë ndertimin vendosjen e piketave apo modinave sipas kërkesave të projektit i cili mban përgjegjësi për saktësimin dhe dhe përputhjen sipas projektit. Kontraktori do të jetë përgjegjës kryesor për cilësinë e punimeve dhe përfundimin në kohë sipas kontratës.

Kontraktori duhet të japë asistencën e tij teknike tek punëdhënësi për kontrollin e piketave në terren.

Kontraktori gjatë gjithë fazës të punimeve duhet të bëjë në mënyrë periodike dhe të vazhdueshme fotografime të punës sipas udhëzimeve të Supervizorit në mënyrë që të demonstronë progresin e punës.

Në sektorin e kryerjes të punimeve duhet të vendoset tabela për fillimin e punës preventivi dhe projekti afatit fillimit dhe përfundimit të punimeve .

Mina
cerra

1.10 MBROJTJA E PUNIMEVE AMBIENTIT DHE PUBLIKUT.

Kontraktori duhet të marrë të gjitha masat e duhura paraprake për mbrojtjen e puntoreve , publikut si dhe pasurive në dhe përreth sheshit të ndertimit konform ligjeve në fuqi.

Ai është përgjegjës i vetëm për respektimin e masave të sigurimit teknik, kodeve të ndertesave,

ndertime te tjera duke perfshire ato arkeologjike, muzeale dhe historike .

Kontraktori duhet te bej sigurimin e jetes se punonjesve te saj, makinerive dhe punimeve prane njerres prej shoqerive te Sigurimeve ne Shqiperi.

Mos plotesimi i kushteve te mesiperme apo mos paisja me leje perkates te qarkullimit te mjeteve, mund te sjelle edhe nderprerjen e kontrates.

SPECIFIKIMET TEKNIKE PUNIMESH.

Struktura molite betoni C-25/30 (BETONIM KANALI)

Ky cmim perfshin teresine e punimeve qe lidhen me betonim e kanaleve 1, 2dhe 3 me beton te markes se mesiperme C-25/30

Ne kete cmim perfshihet blerja ematerialeve ngarkimi, transporti dhe shkarkimi ne nje vend te thate pa lageshti sidomos te cimentos, pregatitja e betonit, ndertimi i kallepeve me lende druri te stazhionuar, kallepe druri te stazhionuar ose te veshur me llamarine te rrafshet per te realizuar sip te rrafsheta te betonit Gjate betonimit duhet te merren kampione betoni me permasa 0.15 x0.15 cm te cilat provohen per qendrueshmerine ne shtytje dhe perkulje ne laboratoret te akredituar nga organet shterore dhe te shoqeruar me certificate perkatese.

Te zbatohen te gjitha kerkesat e ktz se 10/1-10.

Ky cmim i referohet 1 m3 beton te pregatitur dhe te hedhur ne objekt.

Mbushie rrafshim dheu

Pasi kanali te kete shkuar ne thellsine qe kerkohet dhe te jete pastruar mire fundi hidhet rere ne fund te kanalit me tr = 10 cm futet tubacioni HPDE SNS 250 315, 400,500,600. Mbi kete hidhet perseri rere me rrafshin e kanalit dhe pastaj hidhet materiali i germuar i cili rrafshohet dhe ngjeshet mire , pjesa tjeter e materialit transportohet ne vendin e caktuar nga njesia apo Bashkia. Kjo i referohet 1 m3 material te hedhur rrafshuar dhe transportuar me auto.

Hekur betoni periodik 6-10 mm.

Hekuri qe do te perdoret ne ndertimin e mureve te pusteave dhe soletave te tyre te jet pa ndryshk dhe deformime te tjera . Mureve te betonit do tu vendoset hekur 0 -8 dhe 6 mm. Hekuri qe do perdoret duhet te jet pa ndryshk apo dhe demtime te tjera si gerryerje apo perkulje.Ne cdo rast si ne betonime apo dhe ne vendosjen e hekurit duhet te behen foto per punimet e maskuara per nje kontroll apo dhe deshmi reale te objektit.

Mina
cerra

Digitally signed by
Mina cerra
Date: 2025.12.20
11:41:00 +02'00'

ANALIZAT E CMIMIT PER NJESI PER HEKURIN E BETONEVE.

Cmimi per njesi per 1 ton hekur mbulon furnizimin e hekurit ne gjatesine dhe diametrin e caktuar transportin me krah prerjen perkuljen dhe te gjitha aktivitetet e tjera Matja e peshes se hekurit do te merren nga matjet e bera ne vizatimet e projektit.

Hekuri i te gjitha permasave duhet te plotesoje kushtin kryesor qe te mos jete i ndryshkur dhe demtime te tjere si gerryerje deformime dhe standarte te gjatesise dhe fortesise te cilat provohen ne laboratore per rezistence per terheqje dhe perkulje.

Qellimi i pershkrimit te te kerkesave teknike te ne kete kapitull per te gjitha materialet hidraulike tuba , valvula ,pjesë lidhse dhe pjesë speciale , hidrante eshte sigurimi i materialeve sa me cilesore dhe konform standarteve bashkohore dhe pengimi i perdorimit te materialeve jo cilesore, spekulative, jashte kushteve teknike dhe te demshme per konsumatorët qe do te perdorin ujin e pijshem marre nga ky sistem ujesjells.

BETONET

TE PERGJITHSHME

Qellimi i punes qe perfshin ky kapitull eshte zbatimi i procesit te betonimit konform standarteve, kushteve teknike dhe kerkesave te projektit gjate ndertimit ose rehabilitimit te linjave te Ujesjellesit dhe Punimeve te rehabilitimit te Rezervuarit. Kryerja e ketij procesi duhet te behet me makineri perkatese (perzieres betoni, transportues betoni, vibrator mekanik, etj) veglat e punes, materiale dhe pajisje te tjera speciale (pompa, pajisje topografike, etj) qe jane te domosdoshme per perfundimin ne sasine dhe cilesine e duhur te ketij procesi. Ne fillim te Kontrates, Kontraktori duhet te paraqese tek Supervizori propozimin e tij per organizimin e aktiviteve te betonimit ne shesh i cili duhet te permbaje: Vendosjen dhe shtrirjen e pajisjeve te prodhimit te betonit

- Metodën e propozuara per organizimin e pajisjeve te prodhimit te betonit
- Procedurat e kontrollit te cilesise se betonit dhe materialeve te betonit
- Transporti dhe hedhja e betonit

Detaje te punes se berjes se kallepeve duke perfshire kohen e heqjes se kallepeve dhe procedurat per mbeshtetjen e perkoheshme te trareve dhe soletave qe do te vendosen.

KONTROLLI I CILESISE

Kontraktori duhet te kete ne stafin e tij kyc nje inxhinier ndertimi te kualifikuar, te specializuar, me licencen perkatese dhe me eksperience, i cili do t e jete pergjgjes per kontrollin e cilesise se te gjitha betoneve.

Materialet dhe mjeshteria e perdorur ne punimet e betonit duhet te jete e nje cilesie sa me te larte qe te jete e mundur. Kontrolli i cilesise do te behet konform Kushteve teknike dhe standarteve perkatese ne prezence te Inxhinierit dhe Supervizorit te Punimeve te cilet do te jene edhe

Mina
cerra

Digitally signed by

Quip: 2025.12.29

pergjegjes per cilesine e betoneve te hedhura ne veper.

PUNA PERGATITORE DHE INSPEKTIMI

Perpara se te kryhet procesi i pregatitjes se llacit ose te betonit, zona brenda aramaturave duhet te jete e pastruar shume mire me uje ose me ajer te komprimuar. Asnje proces betonimi nuk duhet te kryhet derisa Supervizori te kete inspektuar dhe aprovuar (ne se eshte e mundur) germimin, masat e marra per mbrojtjen nga kushtet atmosferike, masat per shpëmdarjen e ujit per freskim dhe staxhionim te betonit, fugat ndertimore dhe fiksimin fundeve, armimin si dhe te gjitha materialet e tjera per betonimin dhe masa te tjera ne pergjithesi.

MATERIALET PER BETONIN

Cimento Nje nder materialet me te rendesishme qe perdoren per betonet dhe qe duhet ti nenshtrohen kontrollit teknik te Supervizorit eshte cimento. Gjate betonimeve mund te perdoren dy lloje cimento si me poshte:

- Cimento Portland e zakonshme do te perdoret sipas standarteve te ISO ose ASTM C-150, tipi II ose Tipi V. Kjo lloj cimento do te perdoret per betonet qe nuk jane ne prezenca te ujrave, ujrave te zeza, tubave te gzit apo ujrave nentokesore.
- Cimento Portland Sulfate e Rezistueshme do te perdoret sipas standarteve te ISO, BS 4027 ose ASTM C-150, tipi II ose Tipi V. Kjo lloj cimento do te perdoret per betonet qe jane ne prezenca te ujrave, ujrave te zeza, tubave te gazit apo ujrave nentokesore.

Cimento duhet te shpëmdahet ne paketa origjinale te shenuara, te padëmtuara, direkt nga fabrika dhe te ruajtura ne kushtet e duhura ne nje depo te pershtatshme dhe te ajrosur. Thaset e cimentos duhet te jene te vendosur te pakten 15 cm mbi sip. e tokes. Cimento nuk duhet te qendroje me shume se tre muaj ne kantier pa lejen e supervizorit. Cdo lloj cimento e ngurtesuar apo e demtuar nuk duhet te perdoret. Cdo dërgese e Cimentos duhet te jete e shoqeruar me certifikaten e cilesise dhe flete analizat perkatese te fabrikes prodhuese. Cimento e perftuar nga pastrimi i thaseve te cimentos ose nga pastrimi i dyshemese nuk do te perdoret. Supervizori ka te drejte te kerkoje rritestimin e cimentos kur ka dyshime mbi cilesine e saj apo gjendjen aktuale b- Inertet Inertet per te gjitha tipet e betonit duhet te perdoren duke respektuar STASH - 512 - 78 ose ne perputhje me ASTM C 33 Ato duhet te jene te pastër, te forte, te qendrueshem, dhe nuk duhet te permbajne lende organike ose masa te tjera te demshme qe veprojne kunder fortesise dhe qendrueshmerise se betonit apo te betonarme.

Materialet e perdorura si inerte duhet te perftohen nga burimet enjohura dhe te licensuara qe sigurojne rezultate te kenaqshme per te gjitha llojet e betoneve. Inertet e perdorura do te jene te imta dhe te trasha. Ato do te perdoren sebashku ne betonet sipas nje raporti te dhene ne Kushtet Teknike perkatese dhe me aprovimin e Supervizorit te Punimeve. Me poshte po japim detaje per seicilen prej llojeve te inerteve:

Inertet e Imta Inertet e Imta per kategorite e betonit A,B,C (Betone me marke M100, M200, M300) konform STASH 512-78 do te jene prej rere natyrale, gure te hoshitur ose materiale te tjera inerte me te njejtat karakteristika apo kombinim te tyre. E gjitha kjo duhet te jete e pastruar shume mire, pa masa te mpiksura, cifla te buta e te vecanta, vajra distilimi, alkale, lende organike, ergjile dhe sasi te substancave te tjera demtuese. Permbajtja maksimale e lejueshme e lumit dhe substancave te tjera demtuese eshte 5 %.

Materialet e marre nga gure te papershtatshme per inerte te trasha nuk duhet te perdoren per inerte te imta.

Mina
cerra

Digitally signed by

Date: 2025.12.20

Ajo duhet te jete pastruar nga materialet natyrale e klasifikuar nga me e holla deri tek me e trasha, pa copeza, nga argjila, plehra, etj. Inertet e imta nuk duhet te permbajne me shume se 10 % te materialit me te holle se 0,1 mm te hapesires ne rrjete dhe jo me shume se 5 % te pjeses se mbetur ne 2,4 mm site.

Inertet e Trasha

Inertet e trasha per kategorite A, B dhe C do te perbehen nga materiale guri te thyer apo t enxjerre ose nje kombinim i tyre me nje mase jo me shume se 20 mm dhe do te jene te paster, te forte, te qendrueshem, kubik dhe te formuar mire, pa lendete buta apo te thermueshme ose copeza te holla te stergjatura, alkale, lende organike ose masa apo substanca te tjera te demshme. Lendet demtuese ne Inertet e trasha nuk duhet te kalojne me shume se 3 %. Inertet e trasha per kategorine D te betonit duhet te jene te nje cilesie te mire nga tulla te thyera te prodhuara prej tullave te cilesise se pare. Ato nuk duhet te permbajne kashte, rere ose materiale te huaja apo mbeturina te tjera.

Raportet e Inerteve te trasha dhe te imta

Raporti me i pershtatshem i volumit te inerteve te trasha ne volumen e inerteve te imta duhet te vendoset nga prova e ngjeshjes se kubikeve te betonit, por Supervizori mund te urdheroje qe keto raporte te ndryshojne lehtesisht sipas klasifikimit te inerteve ose sipas peshes ne se do te jete e nevojshme, ne menyre qe te prodhohen klasifikimet e duhura ne perzierjen e inerteve te trasha dhe te imta. Kontraktori duhet te beje disa disa prova ne kubiket e marre si kampione dhe te shenoje inertet dhe fraksionimin e tyre, perzierjen e betonit ne fillim t epunes dhe kur ka ndonje ndryshim ne inertet e imta apo te trasha ose ne burimin e e tyre te furnizimit. Keta kubike duhet te testohen ne laborator ne kushte te njejta. Kubiket duhet te testohen nga 7, 14 deri ne 28 dite. Nga rezultatet e ketyre provave, Supervizori i Punimeve mund te vendose per raportet e trashesise se inerteve te imta qe duhet te perdoren per cdo perzierje te mevonshme gjate zhvillimit te punesose deri sa te kete ndonje ndryshim ne inerte.

Uji per Beton

Uji i perdorur per beton duhet te jete i paster, i fresket dhe pa balte, papasterti organike vegjetale dhe pa kripera dhe substanca te tjera qe nderhyjne ose demtojne forcen apo durueshmerine e betonit. Uji duhet t esigurohet mundesisht nga furnizime publike dhe mund te merret nga burime te tjera vetem nese aprovet nga Supervizori i punimeve. Nuk duhet te perdoret uje nga germimet, kullimet siperfaqesore apo kanalet e vaditjes. Vetem uje i aprovuar nga ana cielsore duhet te perdoret per larjen e pastrimin e araturave, kujdesin e betonit si dhe per qellime te ngjashme.

PROVAT E FORTESISE SE BETONEVE

Kontraktori duhet te siguroje per qellimet e provave nje set 3 kubikesh per cdo strukture betoni, perfshire derdhje betoni nga 1-15 m³. Per derdhje betoni me shume se 15 m³ duhet te igurohet nje set shtese 3 kubikesh. Ne se mesatarja e proves se fortesise se kampionit per cdo porcion te punes, bie poshte minimumit te lejueshem te fortesise se specifikuar, Supervizori do te udhezaje nje ndryshim ne raportet ose permabjtjen e ujit ne beton ose te dyja ne menyre qe Punedhenesi te mos kete kosto shtese.

Kontraktori duhet te percaktoje te gjitha kampionet qe kane t ebejne me raportet e betonimit prej nga ku jane marre. Ne se rezultatet e testeve te fortesise pas kontrollit tregojne se betoni i

Mina
cerra

Digitally signed by
Mina Cerra
Date: 2025.12.20
17:11:20 +0200

perftuar nuk ploteson kërkesat e specifikuara ose kur ka ka prova të tjera që tregojnë se cilësia e betonit është nën nivelin e kërkesave të specifikuara, kampioni do të refuzohet nga Supervizori i Punimeve dhe Kontraktori do të ta rivendosë masën e thyer mbrapsh me shpenzimet e veta. Kontraktori duhet të mbulojë me shpenzimet e veta të gjitha provat që do të bëhen në një laborator që është aprovuar nga Punedhësi.

TRANSPORTI I BETONEVE

Betoni duhet të levizet nga vendi i përgatitjes në vendin e vendosjes përfundimtare sa më shpejt të jete e mundur në mënyrë që të pengohet ndarja ose humbja e ndonjë perberësi. Kur të jete e mundshme, betoni do të derdhet nga perzieresi direkt në një pajisje që do të bëjë transportimin e betonit në destinacionin përfundimtar dhe betoni do të shkrkaohet në mënyrë aq të mbledhur sa të jete e mundur në vendin përfundimtar për të shmangur shpëmdarjen ose derdhjen e tij.

Nëse Kontraktori propozon të përdorë pompa për transportin dhe vendosjen e betonit ai duhet të paraqesë detaje të plota për pajisjet dhe tekniken e përdorimit të pompës dhe pajisjeve që ai propozon për të përdorur tek Supervizori i Punimeve. Në rastet kur betoni transportohet me rreshqitje apo me pompe, kantieri që do të përdoret duhet të projektohet për të siguruar rrjedhjen e vazhdueshme dhe të panderprere në rripore ose në gryke (hinke). Fundi i pjerresisë ose i pompës së shpëmdarjes duhet të jete i mbushur me ujë para dhe pas çdo periudhe pune dhe duhet të mbahet i pastër. Uji i përdorur për këtë qëllim duhet të largohet nga çdo ambient pune të perhershme.

HEDHJA DHE NGJESHJA E BETONEVE

Kontraktori duhet të tërtojë nga afër procesin e hedhjes dhe ngjeshjes së betonit si një punë me rendesi të madhe, objekt i të cilit duhet të jete prodhimi i një betoni të papershkueshëm nga uji me një densitet dhe fortesë maksimale. Pasi të jete perziere, betoni duhet të transportohet në vendin e punës sa më shpejt të jete e mundur, i ngjeshur mirë deri sa të krijojë sipërfaqe të lëmuara, pa vrima dhe pa xhepa ajri. Armatura duhet të jete e hapur në mënyrë që të lejojë daljen e bulezave të ajrit dhe betoni duhet të vibrohet me çdo kusht me mjete vibruese për të bërë sa më të dendur dhe aty ku është e nevojshme. Mjetet vibruese duhet të prodhojnë vibrime jo më pak se 5000 cikle në minutë. Vibratoret duhet të vendosen vertikalisht në beton dhe të tërhiqen gradualisht kur fluckat e ajrit nuk dalin më në sipërfaqe. Të gjitha vendet e hedhjes dhe ngjeshjes së betonit duhet të mbahen në mbikqyrje të vazhdueshme nga pjestarët perkates të ekipit të punës. Betoni duhet të hidhet sa është i freskët dhe para se të kete fituar qëndrueshmëri fillestare por gjithmone jo më vonë se 30 minuta pas perzierjes. Kur hedhja e betonit ndërpritet, betoni nuk duhet të lejohet të formojë skaje apo ane por duhet të ndalohej dhe të forcohet mirë në një ndalesë të ndërtuar dhe të formuar posacerisht për të krijuar një bashkim konstruktiv afikas që është në përgjithësi drejt armatimit kryesor. Para se të hidhet betoni tjetër, sipërfaqet e të gjitha fugave duhet të kontrollohen, të pastrohen me furçe metalike dhe të lahen. Para se betoni të hidhet në një sipërfaqe të germuar, ky germim duhet të jete i forcuar dhe pa ujë i rrjedhshëm apo të ndenjtur, vaj apo lende të tjera të demshme.

ANALIZA E CMIMIT NJESI TE PUNIMEVE TE GERMIMIT

Cmimi njesi i zerave te punes per germimet do te perfshijne, por nuk do te kufizohen per germime ne te gjitha gjeresine dhe thellesine, germimin me cdo mjet qe te jete i nevojshem, duke perfshire germime me krah , nen apo mbi nivelin e ujrave nentokesore ose nivelin e ujrave siperfaqesore, perfshire perzierje dheu te cdo lloji, mbeshtetset, perforcimin ne te gjitha thellesite dhe gjeressite, me cdo lloj mjeti qe te jete nevoja, pershire edhe germimet me krah dhe do te perfshije largimin e ujrave nentokesore dhe siperfaqesore ne cdo sasi dhe nga cdo lloj thellesi, me cdo mjet te nevojshem, largimin dhe grunbullimin e pemeve te larguara, rilevimi topografik i kerkuar, vendosja e piketave te perhershme dhe te atyre te perkohshme, realizimi i matjeve, sigurimi i instrumntave per tu perdorur nga supervizori, fumizimi dhe transporti i fuqise puntore, mbajtja e vendit te punes paster dhe ne kushte higjeno sanitare dhe cdo nevoje aksidentale per realizimin e punimeve brenda periudhes se Kontrates dhe pelqimit te Supervizorit te punirneve. Aty ku materiali i germuar eshte perdorur per mbushje, depozitimi duke perfshire edhe transportin nga depozitimi, ngarkimin. Shkarkimin, transportin me krah, etj jane te perfshire ne cmimin njesi nga germimet. Kosto e transportit deri ne vendin e hedhjes se materialit nuk perfshihet ne cmimin njesi te germimit por ne cmimin njesi te transportit.

PASTRIMI PERFUNDIMTAR I SHESHIT

Ne perfundim te punes, Kontraktori duhet te pastroje dhe te heqe nga sheshi me shpenzimet e tij te gjitha impiantet ndertimore, makinerite, pajisjet speciale, materialet ndertimore qe kane tepruar, mbeturinat e ndryshrne, skelerite, etj. Ne perfundim te punirneve, Kontraktori duhet te beje pastrimin komplet te sheshit dhe ta ktheje sheshin e ndertimit ne kushte te pranueshrne dhe me te mira se gjendja e meparshrne.

Gjate procesit te punes duhen respektuar te gjitha rregullat e sigurimit teknik,ku pergjegjesia do te jete e sipermarresit, si dhe te gjitha pararnetrat teknik te projektit si: lartesia e dobishrne, pernasirni i shkarkuesit (kaperderdhesit), i muratures, prerjeve, brezit te betonit, themeleve, kraheve etj. dhe likujdirni i punimeve do te behet vetem pasi te kete proces- verbal per punimet e mshefta si dhe skicen perkatese te vepres me volurnet sipas zerave te punes.Firmosja e proces-verbalit per punimet e padukeshrne (themelet dhe krahete)do te perpilohet e firmoset nga drejtuesi teknik i punimeve/ supervizori,ku te shenohen ne te edhe permasat (thellesia, gjeresia, lartesia etj), subjekti qe ka kryer punimet dhe drejtuesi teknik i subjektit dhe te miratohet tek Projektuesi.

TE PERGJITHSHME MBI GERMIMET DHE PUNIMET E TOKES

Kategoria e tokes per germim eshte kategoria II, IV, V konform "Manualit te Ndertimit". Te gjitha germimet te cfardo lloji toke qe ndeshen do te kryhen ne thellesine dhe gjersine e percaktuar ne vizatimet ose sipas udhezimeve me shkrim te Supervizorit te Punimeve. Gjate germirnit, materiali i pershtatshem per mbushje do te grunbullohet ne nje vend te pershtatshem ne nje distance te mjaftueshrne nga bankinat per te shrangur mbingarkimin dhe ti ruaje nga shembja anet e kanalit te germuar. Shtresa e siperme e tokes do te grunbullohet vecmas per nje riperdorim te mevonshem nese eshte e nevojshme. I gjithë materiali jo i pershtatshem ose qe nuk kerkolet per veshjedo te dergohet ne nje vend qe eshte aprovuar nga Pushteti lokal dhe Punedhenesi. Germimet ne rruge do te behen ne menyre te tille qe pasazhi i rruges te mos bllokohet nga materiali i germimit. Nivelimi do te behet ne menyre te tille qe uji siperfaqesor te mos vershoje ne kanale ose ne pjese te tjera te germuara dhe cdo sasi uji e mbledhur do te hiqet me ane te pompave ose me metoda te tjera te aprovuara por gjithmone ne koston e Kontraktorit.

Mina
cerria

Digitally signed by
Mina Cerria
Date: 2024.11.20
17:15:03 +0100

Kosto e germimeve qe do te behen duke tejkaluar permasat e caktuara ne projekt do te mbulohen me shpenzimet e vet Kontraktorit.

PASTRIMI I SHESHIT

Te gjitha sheshet ku do te germohet do te pastrohen nga te gjitha shkurret, bimet, ferrat, rrenjet, plehrat dhe materialet e tjera siperfaqesore. Te gjitha keto materiale do te spostohen dhe largohen ne menyre te tille qe te jete e pelqyeshme per Punedhenesin. Te gjitha pemet dhe shkurret qe jane percaktuar per te mebtur ne vend do te mbrohen dhe do te ruhen sipas kushteve teknike te zbatimit te aprovuara edhe nga Supervizori i Punimeve Te gjitha strukturat ekzistuese te identifikuar per tu prishur do te largohen sipas udhezimeve te Supervizorit dhe Punedhensit. Kjo do te perfshije edhe spostimin e themeleve te ndertimeve qe mund te ndeshen gjate punes. Kontraktori do te marre te gjitha masat e nevojshme per mbrojtjen e vijave te ujit, rrethimeve dhesherbimeve te tjera qe do te mbeten edhe pas perfunimit te punimeve .

PERFORCIMI I STRUKTURA VE PRANE ZONES SE GERMIMEVE

Si pjese e punes ne zerat e germimit, Kontraktori do te perforcoje te gjitha ndertimet, muret si dhe strukturat e tjera, qendrueshmeria e te cilave duhet te garantoje mosrrezikimin gjate zbatimit te punimeve dhe do te jete teresisht pergjegjes per te gjitha demtimet e personave ose te pasurive qe do te rezultojne nga aksidentet e ndonje prej ketyre ndertimeve apo strukturave perkatese Ne se ndonje prej ketyre strukturave, instalimeve apo sherbimeve do te rrezikohen apo demtohen si rezultat i veprimeve te Kontraktorit, ai duhet te lajmerojë menjehere Supervizorin e Punimeve si dhe autoritetet qe kane lidhje me te dhe menjehere te marre masa per ndreqjen e demit qe eshte bere.

HEQJA E UJRAVE GJATE PUNIMEVE TE GERMIMIT

Si pjese e punes ne zerat e germimit dhe pa kosto shtese , Kontraktori duhet te ndertoje te gjitha drenazhet e duhura dhe te realizoje kullimin me kanale, me pompim ose me kova si dhe te gjitha punet e tjera te nevojshme per te mbajtur pjesen e germuar te paster nga ujrat e zeza dhe nga ujrat e jashtme deri ne perfundimin e punes pa deme. Kontraktori duhet te siguroje te gjitha pajisjet e duhura te pompimit per punimet etharjes se ujit si dhe personelin e duhur per kete proces duke perfshire hidraulikun dhe elektrikistin e nevojshem. Gjithashtu duhet e merren masat e duhura kunder permbytjeve dhe shirave te rrembyeshem.

MBROJTJA E SHERBIMEVE EKZISTUESE

Kontraktori do te kete kujdes te vecante per sherbimet ekzistuese qe jane nen siperfaqe te cilat mund te ndeshen gjate zbatimit te punimeve dhe qe kerkojne kujdes per mbrojtjen e tyre si tubat e Kanalizimeve, te ujesjillesit, kabllot elektrike, telefonike si dhe bazamentet e strukturave qe ndodhen prane. Kontraktori do te jete pergjegjes per demtimin e ndonje prej sherbimeve te mesiperme dhe duhet ti riparoje me shpenzimet e veta.

HEQJA E MATERIALEVE TE TEPERTA GJATE GERMIMEVE

I gjithe materiali i tepert i germuar do te largohet ne vendet e aprovuara nga Punedhenesi. Kur

Mina
cerria

Digitally signed by
mesiperme
Date: 2025.12.20
11:41:00 +02'00'

eshte e nevojshme te transportohet materiali mbi rruget ose ne vendet e shtruara duhet te sigurohet ky material nga derdhja ne rruge ose ne vendet e caktuara.

MATJA E VOLUMEVE TE GERMIMIT

Te gjitha zerat e germimeve do te maten ne volum. Matja e volumeve te germimit do te bazohet ne dimensionet e marra ne vizatimet ne te cilat percaktohen permasat e germimeve. Cdo germim pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk percaktohet me pare me shkrim nga Supervizori. Ne se germimi eshte me pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i germimeve sipas matjeve faktike.

MATJA E VOLUMEVE TE MATERIALEVE TE SHTRESAVE

Te gjitha zerat e shtresave per mbushje apo mbulim do te maten ne volum. Matja e volumeve do te bazohet ne dimensionet e marra ne vizatimet ne te cilat percaktohen permasat e mbushjes dhe te mbulimit. Cdo mbushje pertej limiteve te percaktuara ne keto vizatime, nuk do te paguhet, nese nuk percaktohet me pare me shkrim nga Supervizori. Ne se mbushja eshte me pak se volumi i llogaritur nga vizatimet, do te paguhet volumi faktik i mbushjes sipas matjeve faktike.

Magna Charta sh.p.k

Mina
cerra

Digitally signed by
Mina cerra
Date: 2025.12.20
11:41:00 +02'00'